

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึก ๑๑ ชั้น) ชั้น ๑๑.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท....(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง....(ราคาอ้างอิง).....๑ ธันวาคม ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๓๗๖,๕๒๖ บาท.....ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....ตามรายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑.....บริษัท เอ็นเอส.แอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (สนญ.).....
 - ๔.๒.....บริษัท แอร์ แซท พลัส จำกัด.....
 - ๔.๓.....บริษัท ทรัพย์เอ็นแอร์ เซอร์วิส จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล.....วิศวโยธาชำนาญงาน.....
 - ๕.๒นายนิพัทธ์ แสนสุข.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๕.๓นางมานิตา รัตนเจริญ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึก ๑๑ ชั้น)

๑. ค่าตรวจเช็ครอยรั่วในท่อน้ำยาของคอยล์ร้อน CDU และท่อน้ำยาของคอยล์เย็น AHU ของเครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ โดยซ่อมแซมท่อน้ำยาด้วยการอัดไนโตร เซ็ครอยรั่ว เชื่อมรอยรั่วทดสอบรอยเชื่อม จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๐๐.- บาท
๒. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอม Fix ZP ๖๗KCE และแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๙,๗๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๗๐๐.- บาท
๓. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอมติจิตอลและแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗๒,๔๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๔๐๐.- บาท
๔. ค่าตรวจเช็คและทำความสะอาดคอยล์เย็นและระบบคอยล์ทองแดง AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑๕ ชุด ๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. ค่าตรวจเช็คและทำความสะอาดท่อส่งน้ำยาจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท
๖. ค่าตรวจเช็คระบบการทำงานของแอดเดรสคอยล์ร้อน CDU และการทำสุญญากาศในระบบ(แวคคัม) เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.- บาท
๗. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนเมนบอร์ดควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๔,๖๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๖๐๐.- บาท
๘. ค่าเปลี่ยนท่อส่งน้ำยาที่ชำรุดจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๓๕ เมตร ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท
๙. ค่าเติมน้ำยา R๔๑๐A พร้อม Test Run เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๑ จำนวน ๑๙ ถึง ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๖,๕๐๐.- บาท
๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงาน ๒๐ วัน
๑๑. กำหนดประกันความชำรุดบกพร่อง ๖ เดือน

รวมเป็นเงิน	๓๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๔,๖๒๖.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗๖,๔๒๖.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน