

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึก ๑๑ ชั้น) ชั้น ๑๐.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๔,๔๘๑.๕๐ บาท....(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง...(ราคาอ้างอิง).....๙..กันยายน..๒๕๕๙.....  
เป็นเงิน.....๒๑๔,๔๘๑.๕๐ บาท.....ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....ตามรายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ .....บริษัท เอ็นเอส.แอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (สนญ.).....
  - ๔.๒ .....บริษัท แอร์ แซท พลัส จำกัด.....
  - ๔.๓ .....บริษัท ทรีพีเอ็นแอร์ เซอร์วิส จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ .....นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล      วิศวโยธาชำนาญงาน.....
  - ๕.๒ .....นายนิพัทธ์ แสนสุข      นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
  - ๕.๓ .....นางมานิตา รัตนเจริญ      นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
ของอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึก ๑๑ ชั้น)

๑. ค่าตรวจเช็ครอยรั่วในท่อน้ำยาของคอยล์ร้อน CDU และท่อน้ำยาของคอยล์เย็น AHU ของเครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ โดยซ่อมแซมท่อน้ำยาด้วยการอัดไนโตร เช็ครอยรั่ว เชื่อมรอยรั่วทดสอบรอยเชื่อม จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๒๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๙,๒๐๐.- บาท
๒. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอม Fix ZP ๖๗KCE และแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอมติจิตอลและแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๗๑,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๕๐๐.- บาท
๔. ค่าตรวจเช็คและทำความสะอาดคอยล์เย็นและระบบคอยล์ทองแดง AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑๗ ชุด ๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๐๐.- บาท
๕. ค่าตรวจเช็คและทำความสะอาดท่อส่งน้ำยาจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท
๖. ค่าตรวจเช็คระบบการทำงานของแอคเตอรส์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๐.- บาท
๗. ค่าเติมน้ำยา R๔๑๐A พร้อม Test Run เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑๐ จำนวน ๑๑ ถัง ๆ ละ ๓,๑๕๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๖๕๐.- บาท

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| รวมเป็นเงิน         | ๒๐๐,๔๕๐.๐๐ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๑๔,๐๓๑.๕๐ บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๑๔,๔๘๑.๕๐ บาท |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางมานิตา รัตนเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน