

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยริ้วผิวจราจรเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๔๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๒,๕๙๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๖๙๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2)

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 265

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2129/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2)	1,697,558.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,697,558.27	
	ราคากลาง	1,697,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เอ็นจิตรต์)

นายช่างโยธาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธานำงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธานำงาน



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2)

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 265

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2129/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2)	1,246,005.78	1.3624	1,697,558.27	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,697,558.27
ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,697,000.00

(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายธนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 265

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2129/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดรื้อผิวจราจรเดิม	2,592.00	ตร.ม.	-	-	10.84	28,097.28	28,097.28	
2	ทรายรองพื้นทาง	129.00	ลบ.ม.	543.30	70,085.70	45.49	5,868.21	75,953.91	
3	งานคอนกรีต	388.00	ลบ.ม.	2,321.94	900,912.72	-	-	900,912.72	รวมค่าแรง
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	2,592.00	ตร.ม.	46.73	121,124.16	5.00	12,960.00	134,084.16	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 15 มม.	673.08	ก.ก.	32.06	21,578.94	3.300	2,221.16	23,800.10	
	- RB Ø 19 มม.	206.05	ก.ก.	33.50	6,902.67	2.900	597.54	7,500.21	
	- DB Ø 16 มม.	600.48	ก.ก.	21.21	12,736.18	3.300	1,981.58	14,717.76	
6	แบบเหล็ก	648.00	ม.	10.00	6,480.00	20.60	13,348.80	19,828.80	
7	วัสดุอุดรอยต่อ				-		-		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	432.00	ม.	-	-	23.14	9,996.48	9,996.48	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	518.40	ม.	-	-	14.32	7,423.48	7,423.48	
8	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	2,592.00	ตร.ม.	-	-	9.14	23,690.88	23,690.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,246,005.78	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา ๑ (ช่วงที่ ๒)

หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อผิวจราจรเดิม ,งานเทคอนกรีตถนน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ,ติดตั้ง ป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและ สัญญาภายใน ๖๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส



หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี