

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน หน้า ๒๖๙
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๘๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| | รักษาการในตำแหน่ง | |
| | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | |
| ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายคมสัน คำไธสง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๔ นายชินโชติ คำประไพ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง

แบบ พร.6 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2109/2561 จำนวน 8 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 65 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบมา มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	ค่างาน	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง	1,936,117.09	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,936,117.09	
		1,936,000.00	
		(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมสัน คำโธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2109/2561 จำนวน 8 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 65 วัน (จำนวน 2 งวด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง	1,421,107.67	1.3624	1,936,117.09	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,936,117.09	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ - เนินยาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2109/2561 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดรีดผิวจราจรเดิม พร้อมขนทิ้ง	2,562	ตร.ม.	-	-	13.83	35,432.46	35,432.46	
2	งานหินคลุก	274	ลบ.ม.	494.98	135,624.52	111.12	30,446.88	166,071.40	
3	ทรายรองพื้นทาง	160	ลบ.ม.	560.51	89,681.60	34.12	5,459.20	95,140.80	
4	งานคอนกรีต	384	ลบ.ม.	2,350.08	902,430.72	-	-	902,430.72	รวมค่าแรง
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	2,562	ตร.ม.	41.00	105,042.00	5.00	12,810.00	117,852.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	805	ก.ก.	32.08	25,824.40	3.300	2,656.50	28,480.90	
	- RB Ø 19 มม.	26	ก.ก.	33.51	871.26	2.900	75.40	946.66	
	- DB Ø 16 มม.	593	ก.ก.	21.23	12,589.39	3.300	1,956.90	14,546.29	
7	แบบเหล็ก	641	ม.	10.00	6,410.00	20.60	13,204.60	19,614.60	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	426	ม.	-	-	23.14	9,857.64	9,857.64	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	511	ม.	-	-	14.32	7,317.52	7,317.52	
9	ค่าปั๊มผิวคอนกรีต	2,562	ตร.ม.	-	-	9.14	23,416.68	23,416.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,421,107.67	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคมสัน คำไสง)

(นายชินโชติ คำประไพ)

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

