

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชนาหมุ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมถมดินปรับระดับ บดอัดแน่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๗๔๖,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 262

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนาหมู่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลตาขัน มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3116/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนาหมู่	3,746,210.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,746,210.71	
	ราคากลาง	3,746,000.00	
	ราคากลาง	(สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




(นางสาวจรินทร์ เอ็นจิตต์)

นายช่างโยธาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 262

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนนำหมู่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3116/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวินาที 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,749,714.26	1.3624	3,746,210.71	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 3,746,210.71
 ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น 3,746,000.00
 (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรรพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 262

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนาหมู่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3116/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวัดวันที่ 22 มิถุนายน 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00-28.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นที่เดิม	5,338.00	ตร.ม.	-	-	10.74	57,330.12	57,330.12	
2	งานดินถม	1,065.00	ลบ.ม.	151.94	161,816.10	45.03	47,956.95	209,773.05	ลบ.ม.แน่น
3	งานลูกรัง	1,005.00	ลบ.ม.	257.64	258,928.20	54.04	54,310.20	313,238.40	ลบ.ม.แน่น
4	ทรายรองพื้นทาง	235.00	ลบ.ม.	549.68	129,174.80	45.03	10,582.05	139,756.85	
5	งานคอนกรีต	706.00	ลบ.ม.	2,256.04	1,592,764.24	-	-	1,592,764.24	รวมค่าแรง
6	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	4,710.00	ตร.ม.	46.73	220,098.30	5.00	23,550.00	243,648.30	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 15 มม.	1,230.82	ก.ก.	32.06	39,460.08	3.300	4,061.70	43,521.78	
	- RB Ø 19 มม.	363.49	ก.ก.	33.50	12,176.91	2.900	1,054.12	13,231.03	
	- DB Ø 16 มม.	1,091.15	ก.ก.	21.22	23,154.20	3.300	3,600.79	26,754.99	
8	แบบเหล็ก	1,178.00	ม.	10.00	11,780.00	20.60	24,266.80	36,046.80	
9	วัสดุอุดรอยต่อ				-		-		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	785.00	ม.	-	-	22.90	17,976.50	17,976.50	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	942.00	ม.	-	-	14.10	13,282.20	13,282.20	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	4,710.00	ตร.ม.	-	-	9.00	42,390.00	42,390.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								2,749,714.26	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชนำหมู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นทางเดิม และงานเทคอนกรีต ถนนไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๙ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ,ติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

4

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี

