

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนจันทร์ - สวนหลาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาวรวม ๒,๒๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๑๗,๕๒๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒. นายอนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 26 หน้า 271

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนจันทร์-สวนหลวง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3107/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 4 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนจันทร์-สวนหลวง	10,150,067.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	10,150,067.02	
	ราคากลาง	10,150,000.00	
	ราคากลาง	(สิบล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญลือ นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธนธรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 26 หน้า 271

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนจันทร-สวนหลาว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3107/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 4 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนจันทร-สวนหลาว	7,597,289.96	1.3360	10,150,067.02	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				10,150,067.02	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 26 หน้า 271

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนจันทร์-สวนหลวง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะลอก อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3107/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวินาที 4 มกราคม 2560

(ราคาน้ำหนักเฉลี่ยเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	รื้อผิวเดิมพร้อมบดทับ	17,928.00	ตร.ม.	-	-	10.53	188,781.84	188,781.84	
2	ทรายรองพื้นทาง	896.00	ลบ.ม.	352.40	315,750.40	44.13	39,540.48	355,290.88	
3	งานคอนกรีต	2,689.00	ลบ.ม.	2,050.28	5,513,202.92	-	-	5,513,202.92	
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	17,928.00	ตร.ม.	41.00	735,048.00	5.00	89,640.00	824,688.00	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	4,708.40	ก.ก.	23.03	108,434.45	3.300	15,537.72	123,972.17	
	- RB Ø 19 มม.	1,350.49	ก.ก.	18.71	25,267.63	2.900	3,916.42	29,184.05	
	- DB Ø 16 มม.	3,114.00	ก.ก.	18.97	59,072.58	3.300	10,276.20	69,348.78	
6	แบบเหล็ก	3,361.50	ม.	10.00	33,615.00	18.53	62,288.60	95,903.60	
7	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าอุดรอยต่อคอนกรีตและหอยคอง	2,833.00	ม.	-	-	22.41	63,487.53	63,487.53	
	- ค่าอุดรอยต่อคอนกรีต	2,987.40	ม.	-	-	13.65	40,778.01	40,778.01	
8	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	17,928.00	ตร.ม.	-	-	8.73	156,511.44	156,511.44	
9	งานติดตั้งจราจร	504.23	ม.	270.00	136,140.75	-	-	136,140.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								7,597,289.96	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญทนต์ นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนรรมณ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนจันทร์ - สวนหลาว

หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการรื้อผิวเดิมพร้อมบดทับและงานเทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตถนนไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ,งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๑๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นายบุญล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี