

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๘๐๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๒๐ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔ ครุภัณฑ์)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายวุฒิชัย วรรณชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานการศาสนาฯ

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

(โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 250 วัน

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ		ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนา	22,480,765.61	
2	ปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง		
	งานครุภัณฑ์	363,533.00	
สรุป	ราคากลาง	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	22,844,298.61
		ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	22,805,000.00
		(ยึดสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	339,750.47	1.07	363,533.00	
รวมค่าก่อสร้าง				363,533.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย วรรณชัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศ - FC/CD-B-02,03, CAP 36,000 BTU	2	ชุด	43,925.23	87,850.47	-	-	87,850.47	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ - ขนาด 150 วัตต์	8	ชุด	5,100.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- ขนาด 300 วัตต์	1	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	- ขนาด 500 วัตต์	2	ชุด	17,200.00	34,400.00	-	-	34,400.00	
3	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส - ขนาด 2,000 ลิตร	2	ถัง	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	- ขนาด 4,000 ลิตร	7	ถัง	16,400.00	114,800.00	-	-	114,800.00	
	- ขนาด 5,000 ลิตร	2	ถัง	18,200.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด								339,750.47	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
1	งานอาคารอเนกประสงค์	8,075,586.39	1.2822	10,354,516.87	
2	งานห้องน้ำ	923,989.04	1.2822	1,184,738.75	
3	งานห้องเก็บอาหารและฟาง	870,114.38	1.2822	1,115,660.66	
4	งานบ้านพัก	1,448,392.53	1.2822	1,857,128.90	
5	งานปรับปรุงอาคารคอกม้า	4,290,911.99	1.2822	5,501,807.35	
6	งานพื้นทางเท้ารอบหอเฉลิมพระเกียรติ	1,245,317.44	1.2822	1,596,746.02	
7	งานผนังกันฝนอาคาร G	64,416.00	1.2822	82,594.20	
8	งานเดินทึบไม้เลื้อย	303,035.58	1.2822	388,552.22	
9	งานอาคารสำเร็จรูป	250,000.00	1.2822	320,550.00	
10	งานวางท่อร้อยสาย	60,000.00	1.2822	76,932.00	
11	งานอื่นๆ	1,200.00	1.2822	1,538.64	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				22,480,765.61	

(ลงชื่อ)

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวุฒิชัย วรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	อาคารอเนกประสงค์								
	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	540.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	79,920.00	79,920.00	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	64.00	ลบ.ม.	514.02	32,897.28	91.00	5,824.00	38,721.28	
	- คอนกรีตหยาบ	26.00	ลบ.ม.	1,720.00	44,720.00	398.00	10,348.00	55,068.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 KSC Cube)	124.00	ลบ.ม.	2,140.19	265,383.56	391.00	48,484.00	313,867.56	
	- ไม้แบบทั่วไป	784.00	ตร.ม.	453.00	355,152.00	-	-	355,152.00	
	- ไม้คร่าว	235.20	ลบ.ม.	448.00	105,369.60	-	-	105,369.60	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	980.00	ตร.ม.	-	-	133.00	130,340.00	130,340.00	
	- ตะปู	264.00	กก.	36.45	9,622.80	-	-	9,622.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 6 (SR24)	2,250.00	กก.	22.322	50,224.50	4.10	9,225.00	59,449.50	
	- RB Ø 9 (SR24)	1,340.00	กก.	21.668	29,035.12	4.10	5,494.00	34,529.12	
	- DB Ø 12 (SD40)	3,460.00	กก.	21.223	73,431.58	3.30	11,418.00	84,849.58	
	- DB Ø 16 (SD40)	6,110.00	กก.	20.991	128,255.01	3.30	20,163.00	148,418.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	329.00	กก.	63.86	21,009.94	-	-	21,009.94	
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย	452.00	ตร.ม.	300.00	135,600.00	25.00	11,300.00	146,900.00	
	ได้ไม่น้อยกว่า 300 kg./m.2								
	- WF - 150x150x7x10 mm.	1,610.00	กก.	28.00	45,080.00	14.00	22,540.00	67,620.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 6"x4.5 mm.	2,050.00	กก.	28.00	57,400.00	12.00	24,600.00	82,000.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 4"x4.5 mm.	2,600.00	กก.	28.00	72,800.00	12.00	31,200.00	104,000.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 4"x3.2 mm.	310.00	กก.	28.00	8,680.00	12.00	3,720.00	12,400.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 3.5"x3.2 mm.	6,950.00	กก.	28.00	194,600.00	12.00	83,400.00	278,000.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 3.5"x3.2 mm.	420.00	กก.	28.00	11,760.00	12.00	5,040.00	16,800.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 3"x3.2 mm.	185.00	กก.	28.00	5,180.00	12.00	2,220.00	7,400.00	
	- [J] - 50x50x2.3 mm.	1,950.00	กก.	28.00	54,600.00	12.00	23,400.00	78,000.00	
	- [J] - 50x50x2.3 mm.	1,080.00	กก.	28.00	30,240.00	12.00	12,960.00	43,200.00	
	- ค่าตัดท่อโค้ง	1.00	เหมา	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x60 ซม.	102.00	ตร.ม.	650.00	66,300.00	158.00	16,116.00	82,416.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม.	12.00	ตร.ม.	350.00	4,200.00	158.00	1,896.00	6,096.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.2	- พื้นปูไม้เทียม ขนาด 1"x6" ผิวปิดเสี้ยน โครงเคร่า	332.00	ตร.ม.	3,800.00	1,261,600.00	800.00	265,600.00	1,527,200.00	
	- ผนังข้างระเบียงกรุไม้เทียม ขนาด 1"x6" ผิวปิดเสี้ยน โครงเคร่าระบบคลิปล็อค	53.00	ตร.ม.	3,800.00	201,400.00	800.00	42,400.00	243,800.00	
	งานฉาบผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	252.00	3,024.00	89.00	1,068.00	4,092.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังโค้ง	24.00	ตร.ม.	84.00	2,016.00	82.00	1,968.00	3,984.00	
2.3	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง ค.ส.ล.	34.00	ม.	69.00	2,346.00	44.00	1,496.00	3,842.00	
	- ผนังโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุทับแผ่น Smart Board	102.00	ตร.ม.	650.00	66,300.00	150.00	15,300.00	81,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกรุไม้ฝ้า SCI WOOD สีไม้สัก ขนาด CODE: CX+1-A3 NT ของ SCI	143.00	ตร.ม.	2,600.00	371,800.00	350.00	50,050.00	421,850.00	
	งานหลังคา								
2.4	- หลังคาเมทัลชีด รางแผ่นไม้อัด OSB หนา 10 มม. ปูแผ่น Membrane กันน้ำ	365.00	ตร.ม.	2,850.00	1,040,250.00	600.00	219,000.00	1,259,250.00	
	- เชิงชาย+ปิดลอนไม้เทียม 1"x6" ทาสี	144.00	ม.	300.00	43,200.00	73.00	10,512.00	53,712.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายนอก	70.00	ตร.ม.	56.00	3,920.00	30.00	2,100.00	6,020.00	
	- ทาสีผนังภายใน	180.00	ตร.ม.	49.00	8,820.00	28.00	5,040.00	13,860.00	
2.5	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	680.00	ตร.ม.	75.00	51,000.00	35.00	23,800.00	74,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็ก	680.00	ตร.ม.	50.00	34,000.00	38.00	25,840.00	59,840.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ ขนาดภายนอก 1.80x3.20 ม. (กระจก-อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาดภายนอก 1.00x3.20 ม. (กระจก-อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
3	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาดภายนอก 0.90x3.20 ม. (กระจก-อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย ขนาดภายนอก 3.20x3.20 ม. (กระจก-อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย ขนาดภายนอก 4.80x3.20 ม. (กระจก)	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	450.00	900.00	9,300.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	25.00	50.00	2,050.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	840.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	670.00	1,340.00	70.00	140.00	1,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- กระจกเงา	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	- ฝาตะแกรงน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	360.00	720.00	75.00	150.00	870.00	
5	งานอื่นๆ								
	- เสาโซว์ท่อเหล็กกลม dia. 3" พันสี	44.00	ชุด	2,500.00	110,000.00	600.00	26,400.00	136,400.00	
	- บันไดและทางลาด ด้านหน้าร้าน พร้อมโครงสร้าง	24.00	ตร.ม.	8,500.00	204,000.00	3,500.00	84,000.00	288,000.00	
	- พื้นลาน CONCRETE BLOCK เกลียวคลื่น	590.00	ตร.ม.	600.00	354,000.00	80.00	47,200.00	401,200.00	
	- ขอบคันหิน	165.00	ม.	180.00	29,700.00	60.00	9,900.00	39,600.00	
6	งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย								
	- ท่อ PE. Dia 1" PN.10	160.00	ม.	45.00	7,200.00	65.00	10,400.00	17,600.00	
	- ท่อ PVC.8.5 Dia 4"	26.00	ม.	230.00	5,980.00	120.00	3,120.00	9,100.00	
	- ท่อ PVC .8.5 Dia 2"	28.00	ม.	65.00	1,820.00	40.00	1,120.00	2,940.00	
	- ท่อ PVC. 13.5 Dia 1/2"	45.00	ม.	14.00	630.00	30.00	1,350.00	1,980.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและแขวนยึดท่อ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	- วาล์ว และอุปกรณ์	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ถังดักไขมัน รุ่น DGT-15	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น DC 0.6 K	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	6,000.00	6,000.00	41,000.00	
7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
7.1	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก								
	(Distribution Board & Panel Board)								
	CU (CONSUMER UNIT)								
	- CU (CONSUMER UNIT) 5 CIRCUITS	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00	
	- MCCB 2P -50AT/100AF10KA.IC.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
7.2	MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
	- 1P-20A 5KA.IC	4.00	ชุด	240.00	960.00	-	-	960.00	
	- 1P-16A 5KA.IC	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
7.3	สายไฟฟ้า (Cable)								
	สายไฟแรงต่ำ								
	- สาย NYY 1C-10 Sq.mm.	410.00	เมตร	50.76	20,811.60	22.00	9,020.00	29,831.60	
	- สาย NYY 1C-6 Sq.mm.	270.00	เมตร	42.33	11,429.10	20.00	5,400.00	16,829.10	
	- สาย IEC01 1C-4 Sq.mm.	820.00	เมตร	28.36	23,255.20	15.00	12,300.00	35,555.20	
	- สาย IEC01 1C-2.5 Sq.mm.	420.00	เมตร	21.02	8,828.40	8.00	3,360.00	12,188.40	
	- Accessories	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
7.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit and Raceway)								
	และอุปกรณ์การเดินสาย (IMC, EMT)								
	- ท่อ EMT 15mm. (1/2")	80.00	เมตร	36.00	2,880.00	26.00	2,080.00	4,960.00	
	- ท่อ HDPE 40 MM.	172.00	เมตร	72.00	12,384.00	20.00	3,440.00	15,824.00	
	- ท่ออ่อน 15 MM (1/2")	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	18.00	1,800.00	3,800.00	
	- Fitting and Support	1.00	เหมา	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	
7.5	โคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- TYPE D2 DOWN LIGHT 1X18 W PL 190 mm	22.00	ชุด	640.00	14,080.00	500.00	11,000.00	25,080.00	
	- TYPE F1 1x36 W LED FL WITH PRISMATIC DIFFUSER	2.00	ชุด	1,540.00	3,080.00	500.00	1,000.00	4,080.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	
7.6	สวิตช์ และ เต้ารับ (Switch and Receptacle)								
	สวิตช์ (SWITCH)								
	- 1-Gang SWITH 16A. 250V.เต้ารับ (RECEPTACLE)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	50.00	300.00	2,400.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A. W/G.	7.00	ชุด	470.00	3,010.00	100.00	700.00	3,710.00	
	- JUNCTION BOX (CDU) (WP)	2.00	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	- JUNCTION BOX (EF)	2.00	ชุด	150.00	300.00	50.00	100.00	400.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
7.7	ระบบกราวด์								
	- สาย IEC01 1C-10 Sq.mm.	10.00	เมตร	46.00	460.00	16.00	160.00	620.00	
	- ท่อ UPVC 15mm. (1/2")	6.00	เมตร	20.00	120.00	36.00	216.00	336.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แก้ว อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ : (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ : 4203/2561 จำนวน 106 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7.8	- GROUND ROD 16x3000 MM.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	- EXTERNAL WELDING	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์								
7.9	- ท่อ EMT 15 MM. (1/2")	270.00	เมตร	36.00	9,720.00	36.00	9,720.00	19,440.00	
	- สาย UTP CAT.6	410.00	เมตร	25.00	10,250.00	20.00	8,200.00	18,450.00	
	- COMPUTER OUTLET	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	200.00	400.00	1,540.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	
8	ระบบโทรศัพท์								
	- ท่อ EMT 15 MM. (1/2")	150.00	เมตร	36.00	5,400.00	26.00	3,900.00	9,300.00	
	- สาย TIEV 4C-0.65 MM.	270.00	เมตร	9.00	2,430.00	8.00	2,160.00	4,590.00	
	- TELEPHONE OUTLET	2.00	ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
8.1	- Accessories	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	5,400.00	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	SPLIT TYPE AIR COOLED								
	- SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	700.00	700.00	1,700.00	
8.2	VENTILATION SYSTEM								
	- VENTILATION FAN								
	- DIA 8" , CEILING TYPE	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- FLEXBLE BARE DUCT								
8.3	- DIA 4"	4.00	เมตร	100.00	400.00	50.00	200.00	600.00	
	- EXHAUST AIR GRILLED								
	- SIZE 6" x 6"	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	REFRIGERANT SYSTEM								
8.3	- COPPER TUBE (HARD DRAW TYPE L)								
	- DIA 3/8"	27.00	เมตร	80.00	1,820.00	40.00	1,080.00	2,700.00	
	- DIA 3/4"	27.00	เมตร	160.00	4,320.00	70.00	1,890.00	6,210.00	
	- DRAIN PIPE (PVC 8.5)								
8.3	- DIA 1"	33.00	เมตร	24.00	792.00	30.00	990.00	1,782.00	
	- PIPING INSULATION								
	- DIA 1" , 1/2" THK	33.00	เมตร	40.00	1,320.00	15.00	495.00	1,815.00	
	- DIA 3/4" , 3/4" THK	27.00	เมตร	50.00	1,350.00	15.00	405.00	1,755.00	