

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย.๐๒๐๔ สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๒๖๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยติดตั้งเสาเหล็กชุบสังกะสีสูง ๙ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | (แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น) |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ | (แบบ ปร.๔ (ครุภัณฑ์) จำนวน ๑ แผ่น) |
| ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | (แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น) |
| ๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | (แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น) |
| ๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง | (แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น) |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ | นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง | |
| | หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒ นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสราวุธ คล่องแคล่ว | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๔ นายคมสัน คำไธสง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๕ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๖ นายวชิรวิทย์ กันเดช | วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | กรรมการ |



ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปีงบประมาณ 2561

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวชิรวิทย์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน (1 งวด)


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร				
	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	1,437,917.24	1.3043	1,875,475.45	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (งาน ก)			1,875,475.45	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (งาน ข)			136,492.41	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (งาน ก + งาน ข)			2,011,967.86	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,011,967.86	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรยงค์ ทิพย์สุริยะ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายสรราช คล่องแคล่ว)
นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายคมสัน คำโฮง)
นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเอกกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวชิรวิทย์ กันเดช)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2561

หน้า 261

(แผนงานเคหะและชุมชน)

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย.0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายชริวิทย์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 (ก) ปร.4 (ครุภัณฑ์) , และปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร		
	งานก่อสร้างอาคาร	1,875,475.45	
	รวมเงินประเภทงานก่อสร้าง	1,875,475.45	
2	สรุปราคาค่าครุภัณฑ์		
	งานครุภัณฑ์	136,492.41	
	รวมเงินประเภทงานครุภัณฑ์	136,492.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,011,967.86	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	2,000,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายคมสัน คำไธสง)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายชริวิทย์ กันเดช)

กรรมการฯ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าครุภัณฑ์

แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายชวิษฐ์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ข	งานการขยายเขตระบบจำหน่าย	1.00	งาน	136,492.41	136,492.41	-	-	136,492.41	
	- ค่าแรงสูงภายนอก								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 22 เควี								
	ขนาด 30 เควีเอ (ทรัพย์สินเป็นของ								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)								
	- ค่าสมทบในการก่อสร้าง								
	- ค่าแรงงานปฏิบัติงานนอกเหนือ								
	- ค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								136,492.41	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายสรawat คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายทองชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายชวิษฐ์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข) แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวชิรวิชญ์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์) จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้างอาคาร งานครุภัณฑ์ งาน ข.	136,492.41	-	136,492.41	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				136,492.41	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสรราช คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายวรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายวชิรวิชญ์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวชิรวิทย์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED ขนาด 120 วัตต์								
1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DB-SL - ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น - ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและ ตะแกรงลวดรอบกระจกติดขอบยางกันน้ำ - ด้านข้างของตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Fillter ป้องกันแมลง - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65 - ขนาด 700x1000x250 mm.(แบบติดผนัง) - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1 mm. - อบสีครีมแบบย่น (Polyester Powder Coate) - Control Auto-Off-Manual - Metering + Wiring + Accessories	1	ตู้	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
2	Fuse Gg 125A.+Holder	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
3	Surge Protection Devices SPD Class 1+2 Common Mode ,Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	1	ตัว	16,200.00	16,200.00	810.00	810.00	17,010.00	
4	Main Circuit Breaker RCCB กันไฟรั่ว ไฟดูด ขนาด 100A ,4P ,Ic ไม่น้อยกว่า 10kA ,30 mA	1	ตัว	5,700.00	5,700.00	570.00	570.00	6,270.00	
5	Molded Case Circuit Breaker ขนาด 50A ,2P ,Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	2	ตัว	1,147.00	2,294.00	114.70	229.40	2,523.40	
6	Magnetic Contactor ขนาด 10-50A ,2P	2	ตัว	1,750.00	3,500.00	175.00	350.00	3,850.00	
7	Overload Relay ขนาด 10-50A ,2P	2	ตัว	500.00	1,000.00	50.00	100.00	1,100.00	
8	สวิตช์แสงแดดแบบปลั๊กอิน,ขาเลือก 3 ขา PhotoSwitch	2	ตัว	900.00	1,800.00	90.00	180.00	1,980.00	
9	ขาเสียบสวิตช์แสงแดด 3 ขาพร้อมขายึดโลหะ	2	ตัว	900.00	1,800.00	90.00	180.00	1,980.00	
10	เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว - เสาเหล็กรีดรีว Hot Dip Galvanized - Aluminium Plate - Circuit Breaker 10A ,2P - Terminal	24	ต้น	10,930.00	262,320.00	-	-	262,320.00	
11	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น	24	ต้น	-	-	290.00	6,960.00	6,960.00	
12	โคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED ขนาด 120 วัตต์	24	โคม	17,000.00	408,000.00	430.00	10,320.00	418,320.00	

อธิบดี

นายก อบจ.รย.

วิศวกร

OK

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวชิรวิทย์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- อุณหภูมิแสง 2700-4000K (เคลวิล) แสงสีขาวร้อน								
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 75 ลูเมน ต่อ วัตต์								
	ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 10,000 ลูเมน								
	- ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง								
	- ระดับการป้องกัน ไม่น้อยกว่า IP65								
13	แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์ ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.	48	แผ่น	100.00	4,800.00	10.00	480.00	5,280.00	
14	แผ่นสติกเกอร์ หมายเลขเสา ตัวเลขสามหลัก ขนาดความสูงของหมายเลขไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	24	แผ่น	15.00	360.00	1.50	36.00	396.00	
15	ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.	24	ฐาน	5,100.00	122,400.00	-	-	122,400.00	
16	ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod	24	ชุด	500.00	12,000.00	150.00	3,600.00	15,600.00	
17	แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Copper Ground Rod	3	แท่ง	336.00	1,008.00	100.80	302.40	1,310.40	
18	งานทดสอบการต่อลงดิน ของกราวด์ระบบไฟฟ้า - อุปกรณ์การเชื่อมติดด้วยความร้อน (Exothermic Welding) - ทดสอบด้วยเครื่องมือวัดค่าความต้านทานดิน (Earth Ground Testers) - วัดความต้านทานต่อลงดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม พร้อมเอกสารผลการทดสอบการวัดความต้านทานต่อลงดิน	1	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
19	Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	874.00	เมตร	10.00	8,740.00	3.00	2,622.00	11,362.00	
20	สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V	244.80	เมตร	66.64	16,313.47	14.00	3,427.20	19,740.67	
21	สายไฟฟ้า NYY/G 2Cx25/16 Sq.mm. 450/750 V	922.00	เมตร	383.12	353,236.64	40.00	36,880.00	390,116.64	
22	สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 Sq.mm.	1.50	เมตร	54.70	82.05	20.00	30.00	112.05	
23	สายไฟฟ้า THW ขนาด 35 Sq.mm.	10.00	เมตร	113.90	1,139.00	30.00	300.00	1,439.00	
24	ท่อ IMC ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/2")	3.50	เมตร	153.71	537.99	42.00	147.00	684.99	
25	ท่อ Liquid Tight Flexible Conduit DIA. 40 mm.(1-1/2")	0.30	เมตร	294.40	88.32	16.00	4.80	93.12	



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย. 0204 สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2127/2561 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายวชิรวิทย์ กันเดช ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
26	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	1.25	เมตร	14.00	17.50	23.00	28.75	46.25	
27	ท่อ HDPE 100 PN6 ขนาด DIA. 50 mm. (1-1/2")	874.00	เมตร	36.80	32,163.20	22.00	19,228.00	51,391.20	
28	หมวกเข้าสายหัวงูเห่า Sevice Entrance Caps	1	หัว	110.00	110.00	33.00	33.00	143.00	
	แบบเกลียว ขนาด 40 mm. (1-1/2")								
29	ค่าต้นลวดถนน ท่อ RSC ขนาด DIA. 40 mm.(1-1/2")	16.00	เมตร	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
30	Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นการเผื่อ	1	งาน	37,077.12	37,077.12	-	-	37,077.12	
	เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า)								
31	Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นการเผื่อ	1	งาน	6,561.40	6,561.40	-	-	6,561.40	
	เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,437,917.24	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายถกลชัย / สุนทรเวชพงษ์)

กรรมการฯ

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายวชิรวิชญ์ กันเดช)

วิศวกรรมไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการฯ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน อบจ.รย.๐๒๐๔ สายบ้านสุขไพรวัน - บ้านเกาะลอย อำเภอกาหลง
จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

แบ่งงวดงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย)

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

