

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนิน-บ้านขากบก
อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง/

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. ความยาว ๑๖๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) /

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาวกบก

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1108/2562 จำนวน 7 แผ่น

แผนงานอุตสาหกรรมฯ


โอนตั้งจ่ายฯ

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

งวดเดียว

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาวกบก	1,026,656.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,026,656.65	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,000,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาวกบ

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1108/2562 จำนวน 7 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ	753,564.78	1.3624	1,026,656.65	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,026,656.65	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเข้เนิน - บ้านขากบก

สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองระยอง, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1108/2562 จำนวน 7 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<u>งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก</u>								
1	ดินซุด/ถมกลับ	687.00	ลบ.ม.	-	-	21.12	14,509.44	14,509.44	
2	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	514.00	1,542.00	91.00	273.00	1,815.00	
3	คอนกรีตหยาบ	22.50	ลบ.ม.	1,787.00	40,207.50	398.00	8,955.00	49,162.50	
4	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc.	28.00	ลบ.ม.	2,102.00	58,856.00	306.00	8,568.00	67,424.00	
5	ไม้แบบ	74.50	ลบ.ฟ	490.00	36,505.00	-	-	36,505.00	
6	ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	298.00	ตร.ม.	-	-	133.00	39,634.00	39,634.00	
7	ไม้ค้ำยัน	22.26	ลบ.ฟ	448.00	9,972.92	-	-	9,972.92	
8	RB Ø 9 มม.	1.98	ตัน	20,387.00	40,298.96	4,100.00	8,104.46	48,403.42	
9	เหล็ก L-50x50x4 มม.	1,308.99	กก.	25.90	33,902.72	10.00	13,089.85	46,992.57	
10	ลวดผูกเหล็ก	41.18	กก.	42.00	1,729.61	-	-	1,729.61	
11	ตะปู	74.20	กก.	36.00	2,671.32	-	-	2,671.32	
12	ท่อ PVC Ø 2"	1.00	ฟอน	242.00	242.00	160.00	160.00	402.00	
13	ทาสีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	65.00	3,900.00	35.00	2,100.00	6,000.00	
14	วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม.	149.00	ฟอน	2,707.00	403,343.00	-	-	403,343.00	วาง/ถมกลับ
15	งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
								753,564.78	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบจ.รย.๐๑๐๘ สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชาบกบ อำเภอเมือง
ระยอง, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดเดียว

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

