

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านลำหลัก
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน

2. อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านลำหลัก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,030,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร
ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 12 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,360 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างขยายสะพาน จำนวน 1 แห่ง ความยาว
30 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 18,786,669.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

7.2 ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 สราวุธ คล่องแคล่ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สราวุธ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 03.49.33



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังข์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
1	1. งานก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 12 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.10 เมตร 1.1 งานกรุยทางถมป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง) 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	7,168.000	3.57	25,589.76	1.2841	4.58	32,859.81
2	1.2 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม 1.2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.2.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	7,168.000	15.09	108,165.12		9.37	138,894.83
3	1.3 งาน Benching 1.3.1 งาน Benching	ลบ.ม.	964.480	51.91	50,066.15	1.2841	66.65	64,289.94

สรารัฐ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 1 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังขฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
4	1.4 งานดินตัด 1.4.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.4.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.4.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	896.000	40.18	36,001.28	1.2841	51.59	46,229.24
5	1.5 งานคันทางดินถม 1.5.1 งานดินถมบดแน่น(จากงานดินตัด) 1.5.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.5.1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.5.1.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 1.5.2 งานดินถม บดอัดแน่น(จากการขนส่ง) 1.5.2.1 งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	342.000	20.90	7,147.80	26.83		9,178.48

สรวย คลองแก้ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 2 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
6	1.5.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.5.2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.6 งานลูกรัง 1.6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.6.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	1,558.800	203.52	317,246.97	1.2841	261.34	407,376.83
7	1.6.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.7 งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) 1.7.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.7.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,331.000	309.00	411,279.00	1.2841	396.78	528,123.36



สรารักษ์ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
8	1.7.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.8 งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม 1.8.1 งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) 1.8.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.8.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,163.000	1,020.29	1,186,597.27	1.2841	1,310.15	1,523,709.55
9	1.8.1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.8.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.8.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	512.000	607.35	310,963.20	1.2841	779.89	399,307.84



สำรวจ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
10	1.8.2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุติลิกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม) 1.9 งานผิวทาง 1.9.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.9.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	10,240.000	89.26	914,022.40	1.2841	114.61	1,173,696.16
11	1.9.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,160.000	28.71	262,983.60	1.2841	36.86	337,697.24
12	1.9.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) 1.9.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	9,160.000	13.11	120,087.60	1.2841	16.83	154,204.48



สรวย คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 5 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
13	1.9.1.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	9,160.000	236.52	2,166,523.20	1.2841	303.71	2,782,032.44
14	1.9.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.10 งานไหล่ทาง 1.10.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.10.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	9,160.000	235.38	2,156,080.80	1.2841	302.25	2,768,623.35
15	1.10.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,400.000	28.71	183,744.00	1.2841	36.86	235,945.67
16	1.10.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	6,400.000	13.11	83,904.00	1.2841	16.83	107,741.12



สรุवरุค คลองแคลว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24


หน้า 6 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
17	1.10.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.10.1.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	6,400.000	235.92	1,509,888.00	1.2841	302.94	1,938,847.18
18	1.10.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,400.000	234.95	1,503,680.00	1.2841	301.69	1,930,875.48
19	1.11 งานระบายน้ำ 1.11.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.11.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 1.11.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.11.2.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ม.	16.000	2,290.10	36,641.60	1.2841	2,940.71	47,051.47



สรวิช คลองแคล้ว

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
20	1.11.2.1.1 งานกำแพง คสล.กันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ 1.12 งานเครื่องหมายจราจรแบบป้ายจราจร(ยกเว้น ระบุเป็นอย่างอื่น	แท่ง	1.000	17,330.00	17,330.00	1.2841	22,253.45	22,253.45
21	1.12.1 บ1+ไฟกระพริบ	ชุด	2.000	5,170.00	10,340.00	1.2841	6,638.79	13,277.59
22	1.12.2 บ33	ชุด	1.000	2,380.00	2,380.00	1.2841	3,056.15	3,056.15
23	1.12.3 ต1 - ต27	ชุด	6.000	2,840.00	17,040.00	1.2841	3,646.84	21,881.06
24	1.12.4 ต77	ชุด	1.000	4,240.00	4,240.00	1.2841	5,444.58	5,444.58
25	1.12.5 น6	ชุด	2.000	3,240.00	6,480.00	1.2841	4,160.48	8,320.96
26	1.12.6 น2/2(ป้าย 2 ชั้น)	ชุด	1.000	13,040.00	13,040.00	1.2841	16,744.66	16,744.66
27	1.12.7 น2/3(ป้าย 3 ชั้น)	ชุด	1.000	17,690.00	17,690.00	1.2841	22,715.72	22,715.72
28	1.12.8 น3/3(ป้าย 3 ชั้น)	ชุด	1.000	15,920.00	15,920.00	1.2841	20,442.87	20,442.87
29	1.12.9 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	ชุด	1.000	9,910.00	9,910.00	1.2841	12,725.43	12,725.43
30	1.12.10 น1(2ชั้น)+นส14(2ชั้น)	ชุด	1.000	7,980.00	7,980.00	1.2841	10,247.11	10,247.11



สรารุณ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 8 จาก 14


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
31	1.12.11 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	1,719.000	290.00	498,510.00	1.2841	372.38	640,136.69
	เหลือ							
32	1.12.12 เส้นจรรยา Rumble Strips	ตร.ม.	31.500	410.00	12,915.00	1.2841	526.48	16,584.15
33	1.12.13 Guard Rail(ติดตั้งที่คอสะพานหรือทางโค้ง)	เมตร	40.000	1,730.00	69,200.00	1.2841	2,221.49	88,859.72
34	1.12.14	ชุด	4.000	15,320.00	61,280.00	1.2841	19,672.41	78,689.64
	ป้ายอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง (4 ชุด)							
	2. ประเภทงานสะพาน							
	2.1 งานฐานราก							
	2.1.1 งานหล่อเสา คสล. 0.40x0.40 ม.							
	ยาว 10.00 เมตร							
35	2.1.1.1 หล่อเสาเข็ม คสล ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 10.00 เมตร	ต้น	18.000	18,000.00	324,000.00	1.2378	22,280.40	401,047.20
36	2.1.2 ดอกเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม ยาว 10.00 เมตร	ต้น	18.000	2,000.00	36,000.00	1.2378	2,475.60	44,560.80
37	2.1.3 ก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม	ตร.ม.	180.000	1,420.00	255,600.00	1.2378		316,381.68
	2.2 งานตอม่อและคานรับพื้นสะพาน							

สรารุณ คลองแคล้ว



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
	2.2.1 งานตอม่อตัวริม							
	รวมกำแพงกันดิน							
38	2.2.1.1 สกัดหัวเข็ม คสล.	ตัน	18.000	370.00	6,660.00	1.2378	457.98	8,243.74
39	2.2.1.2 งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	30.270	2,498.00	75,614.46	1.2378	3,092.02	93,595.57
	2.2.1.3 งานเหล็กเสริม							
40	2.2.1.3.1 RB Ø 9 มม	ตัน	.910	24,487.15	22,283.30	1.2378	30,310.19	27,582.26
41	2.2.1.3.2 DB Ø 12 มม.	ตัน	2.270	23,120.87	52,484.37	1.2378	28,619.01	64,965.15
42	2.2.1.3.3 DB Ø 16 มม.	ตัน	.420	22,942.99	9,636.05	1.2378	28,398.83	11,927.50
43	2.2.1.3.4 DB Ø 25 มม.	ตัน	2.280	22,005.30	50,172.08	1.2378	27,238.16	62,103.00
44	2.2.1.4 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	.138	60,120.00	8,296.56	1.2378	74,416.53	10,269.48
45	2.2.1.5 ไม้แบบ	ตร.ม.	250.543	581.60	145,715.80	1.2378	719.90	180,367.01
	2.3 งานตอม่อสะพาน คสล. ตั๊กกลาง							
	2.3.1 สกัดหัวเข็ม							
46	2.3.1.1 สกัดหัวเข็ม	ตัน	12.000	370.00	4,440.00	1.2378		5,495.83
	2.3.2 งานคอนกรีต ค.3							



สำรวจ คลองแคล้ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 10 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์เกษ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
47	2.3.2.1 งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	15.140	2,467.68	37,360.67	1.2378	3,054.49	46,245.03
	2.3.3 งานเหล็กเสริม							
48	2.3.3.1 RB Ø 9 มม.	ตัน	.117	24,487.15	2,864.99	1.2378	30,310.19	3,546.28
49	2.3.3.2 DB Ø 12 มม.	ตัน	1.460	23,120.87	33,756.47	1.2378	28,619.01	41,783.75
50	2.3.3.3 DB Ø 25 มม.	ตัน	2.340	22,405.30	52,428.40	1.2378	27,733.28	64,895.87
	2.3.4 ลวดผูกเหล็ก							
51	2.3.4.1 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	.098	60,120.00	5,891.76	1.2378	74,416.53	7,292.82
	2.3.5 งานไม้แบบ							
52	2.3.5.1 ไม้แบบ	ตร.ม.	114.640	581.60	66,674.62	1.2378	719.90	82,529.84
	2.4 งานพื้นสะพาน คสล.							
53	2.4.1 พื้นคสล. (หล่อในที่) ค.3	ลบ.ม.	100.170	2,467.68	247,187.50	1.2378	3,054.49	305,968.68
	2.4.2 งานเหล็กเสริม							
54	2.4.2.1 DB Ø 12 มม.	ตัน	9.700	23,120.87	224,272.43	1.2378	28,619.01	277,604.41
55	2.4.2.2 DB Ø 20 มม.	ตัน	3.480	22,253.27	77,441.37	1.2378	27,545.00	95,856.92

สรารัฐ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
56	2.4.3 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	.330	60,120.00	19,839.60	1.2378	74,416.53	24,557.45
57	2.4.4 งานไม้แบบ	ตร.ม.	195.900	581.60	113,935.44	1.2378	719.90	141,029.28
58	2.4.5 ท่อ PVC. ชั้นคุณภาพ 5(BLOCK OUT) Ø 1/2"	เมตร	1.000	50.00	50.00	1.2378	61.89	61.89
59	2.4.6 งานเชื่อมเหล็กเสริม	จุด	912.000	10.00	9,120.00	1.2378	12.37	11,288.73
60	2.4.7 รอยต่อเพื่อการขยายตัว	เมตร	48.000	228.00	10,944.00	1.2378	282.21	13,546.48
61	2.4.8 งานแผ่นยางรองพื้นสะพาน	เมตร	56.000	375.00	21,000.00	1.2378	464.17	25,993.80
62	2.4.9 กระดาษขาน้อย	ตร.ม.	19.080	138.89	2,650.02	1.2378	171.91	3,280.19
	2.5 งานราวสะพาน							
	คสล.แบบมีทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร							
63	2.5.1 งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	8.684	2,467.68	21,429.33	1.2378	3,054.49	26,525.22
	2.5.2 งานเหล็กเสริม							
64	2.5.2.1 RB Ø 9 มม.	ตัน	.390	24,487.15	9,549.98	1.2378	30,210.19	11,820.96
65	2.5.2.2 DB Ø 12 มม.	ตัน	2.750	23.33	64.15	1.2378	79.40	79.40
66	2.5.2.3 DB Ø 16 มม.	ตัน	.630	22,942.99	14,454.08	1.2378	28,883.53	17,891.26

ตรวจ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 12 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านสังข์เกษ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
67	2.5.2.4 DB Ø 20 มม.	ตัน	.650	22,253.27	14,464.62	1.2378	27,545.09	17,904.30
68	2.5.3 ลวดผูกเหล็ก	ตัน	.048	60,120.00	2,885.76	1.2378	74,416.53	3,571.99
69	2.5.4 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	50.650	581.60	29,458.04	1.2841	746.83	37,827.06
70	2.5.5 แผ่นยางนีโอพรีน ขนาด 15x 1,000 มม.	เมตร	48.000	385.00	18,480.00	1.2378	476.55	22,874.54
71	2.5.6 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	11.000	400.00	4,400.00	1.2378	495.12	5,446.32
72	2.5.7 กล่องระบายน้ำหล่อสำเร็จ	กล่อง	30.000	300.00	9,000.00	1.2378	371.34	11,140.20
73	2.5.8 รอยต่อเพื่อการขยายตัว	เมตร	48.000	247.00	11,856.00	1.2378	305.73	14,675.35
74	2.5.9 หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	48.000	12.30	590.40	1.2378	15.22	730.79
	2.6 งานอื่นๆ							
75	2.6.1 งาน Approach Slob	ตร.ม.	302.000	1,426.00	430,652.00	1.2378	1,765.10	533,061.04
76	2.6.2 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	120.000	570.00	68,400.00	1.2378	705.54	84,665.52
77	2.6.3 ป้ายสะพานชนิดหินแกรนิต	ป้าย	2.000	3,150.00	6,300.00	1.2378	3,892.87	7,798.14
78	2.6.4 ทาสีราวสะพาน (หัว กลาง ท้าย)	L.S.	1.000	500.00	500.00	1.2378	618.40	618.90

สำรวจ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 13 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจัน - บ้านล้งขลุ่ย อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
ตามสัญญา							X FN	
79	2.6.5 งานทุบรื้อ ขนทิ้ง ราวสะพาน คสล. เดิม	L.S.	1.000	8,000.00	8,000.00	1.2378	9,902.40	9,902.40
80	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	40.18	40.18	1.2841	51.59	51.59
รวมราคากลาง								18,786,669.87



สรารุณ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 08:47:24

หน้า 14 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ เกตุปาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุธ คล่องแคล่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สราวุธ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๐ สายบ้านยายจั่น - บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อราวสะพานเดิม , งานเสาเข็ม , งานตอกเสาเข็ม , งานตอม่อดัดบริม , งานตอม่อดัดกลาง , งานคานรับพื้นสะพาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานพื้นสะพาน , งานทางเท้า , งาน CONCRTE SLOPE PROTECTION , งาน APPROCH SLAB , งานราวสะพาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทางป่าและขุดต่อแล้วเสร็จ , งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร , งานดินตัดแล้วเสร็จ , งานดินถมแล้วเสร็จ , งานลูกรังแล้วเสร็จ , งานหินคลุกแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วเสร็จ , งานหินคลุกปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร , งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE ๒๐ CM.DEEP ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร , งานไพร้มโคทได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร , งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานหินคลุกปรับระดับแล้วเสร็จ , งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE ๒๐ CM.DEEP แล้วเสร็จ , งานไพร้มโคทแล้วเสร็จ , งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ , งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ , งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ , งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนแล้วเสร็จ , งานติดตั้งกัรตเรล และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาระจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อกำหนด

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทย และต้องมีหลักฐานแสดงผลงานว่าเคยก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ๓ ประเภท คือ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต , งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING และงานสะพาน เป็นต้น และต้องมีผลงานสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๐๑๕,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานเดิมที่ผู้เสนอราคาเคยมีประสบการณ์



บริหาร...

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชื้อถั่ว

- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแผนการขนส่งเครื่องจักร Recycling ที่ใช้ในงาน โดยแสดงถึงรูปแบบของ ยานพาหนะ น้ำหนักยานพาหนะ น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักลงเพลา และเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง โดยการขนส่งต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหลักฐานเอกสาร (ใบอนุญาตประกอบการกิจการจากโรงงาน แบบ ร.ง.๔) พร้อมแผนที่แสดงตำแหน่ง และระยะทางระหว่าง Asphalt Concrete Plant กับจุดดำเนินการก่อสร้าง โดยระยะทางต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้โรงงานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Plant) โดยต้องมีระยะทางไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร พร้อมหลักฐานเอกสาร (ใบอนุญาต ประกอบกิจการจากโรงงาน แบบ ร.ง.๔) เช่นกัน

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

