

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562 แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบเลขที่ 1503/2562 จำนวน 8 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร	400,885.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	400,885.45	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (สี่แสนบาทถ้วน)	400,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1503/2562 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร	306,628.00	1.3074	400,885.45	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				400,885.45	

(ลงชื่อ)



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ นันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1503/2562 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด/ถมคืน	75.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,425.00	9,425.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	2.70	ลบ.ม.	514.00	1,387.80	91.00	245.70	1,633.50	
	- คอนกรีตหยาบ	1.35	ลบ.ม.	1,787.00	2,412.45	398.00	537.30	2,949.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ซม.	11.50	ลบ.ม.	2,140.00	24,610.00	391.00	4,496.50	29,106.50	
	- งานไม้แบบ (คิด 80%)	41.76	ลบ.ฟ.	490.00	20,462.40	-	-	20,462.40	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	12.53	ลบ.ฟ.	448.00	5,612.54	-	-	5,612.54	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	52.20	ตร.ม.	-	-	133.00	6,942.60	6,942.60	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.08	ตัน	21,265.00	1,701.20	4,100.00	328.00	2,029.20	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. SD.40	0.55	ตัน	19,680.00	10,824.00	3,300.00	1,815.00	12,639.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. SD.40	0.39	ตัน	19,485.00	7,599.15	3,300.00	1,287.00	8,886.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.60	กก.	62.00	1,897.20	-	-	1,897.20	
	- ตะปู	13.00	กก.	36.00	468.00	-	-	468.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30x0.35 ม.หนา 15 มม.	12.00	แผ่น	350.00	4,200.00	80.00	960.00	5,160.00	
	- แผ่น Stiffener Plate หนา 4 มม.	96.00	แผ่น	50.00	4,800.00	15.00	1,440.00	6,240.00	
	- เหล็ก Anchor Bolt Ø 20 มม. ยาว 80 ซม.	48.00	ตัว	220.00	10,560.00	-	-	10,560.00	
2	งานโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
	- เหล็กกล่อง 125x75 มม. หนา 3.2 มม.	1,533.38	กก.	26.22	40,205.22	12.00	18,400.56	58,605.78	
	- เหล็กกล่อง 75x45 มม. หนา 2.3 มม.	1,588.10	กก.	26.22	41,639.98	12.00	19,057.20	60,697.18	
	- เหล็กฉาก 30x30 มม. หนา 3 มม.	64.26	กก.	30.58	1,965.07	12.00	771.12	2,736.19	

46 12,521



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1502/2562 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	- ตาข่ายถัก สีเหลี่ยมขนมเปียกปูน 2"x2'	100.00	ตร.ม.	83.00	8,300.00	25.00	2,500.00	10,800.00	
	- งานทาสีกันสนิม+น้ำมัน	163.27	ตร.ม.	70.00	11,428.90	30.00	4,898.10	16,327.00	
	- แผ่น ALUMINIUM COMPOSITE หนา 4 มม.	11.00	แผ่น	1,500.00	16,500.00	450.00	4,950.00	21,450.00	
	สีระบุดะกอสร้าง								
	- ตัวหนังสือป้าย	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ค่าวัสดุและแรงงาน							306,628.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

