

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง หมู่ที่ ๒ ตำบลพังราด อำเภอ
เกล่ง จังหวัดระยอง

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล จำนวน ๔ ต้น และก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

จำนวน ๔ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการ

๖.๓ นายคมสัน คำไธสง

นายช่างโยธาชำนานงาน

กรรมการ



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบจำนวน 5 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	1,003,352.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,003,352.93	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	1,000,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกตุพาน)

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปรายการและปริมาณงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	768,205.29	1.3061	1,003,352.93	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,003,352.93	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง

ปีงบประมาณ 2562

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00-25.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ก. ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา								
1	งานดิน								
	- ดินซุด - ถมกลับ	55.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,445.00	5,445.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยาบ	6.00	ลบ.ม.	514.02	3,084.12	99.00	594.00	3,678.12	
	- คอนกรีตยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,351.00	1,351.00	398.00	398.00	1,749.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10.00	ลบ.ม.	2,149.53	21,495.30	391.00	3,910.00	25,405.30	
	- ไม้แบบ	40.00	ลบ.ฟ.	490.66	19,626.40	-	-	19,626.40	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ และค้ำยัน	52.00	ตร.ม.	-	-	103.00	5,356.00	5,356.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	36.45	473.85	-	-	473.85	
	- RB 6 มม.	0.232	ตัน	20,634.11	4,787.11	4,100.00	951.20	5,738.31	
	- RB 9 มม.	0.020	ตัน	19,888.55	397.77	4,100.00	82.00	479.77	
	- DB 12 มม.	0.444	ตัน	19,084.11	8,473.34	3,300.00	1,465.20	9,938.54	
	- DB 16 มม.	0.558	ตัน	18,399.38	10,266.85	3,300.00	1,841.40	12,108.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	59.50	2,261.00	-	-	2,261.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่หนา 5 มม.	110	แผ่น	54.21	5,963.10	-	-	5,963.10	
	- ครอบกระเบื้อง	23	แผ่น	54.21	1,246.83	-	-	1,246.83	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้อง	54.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,780.00	3,780.00	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	110	อัน	3.00	330.00	-	-	330.00	
	- เหล็ก [- 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	12	ท่อน	433.18	5,198.16	-	-	5,198.16	
	- เหล็ก [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	23	ท่อน	716.83	16,487.09	-	-	16,487.09	
	- เชิงชาย, บันลมไม้สำเร็จรูป	27.00	ม.	200.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- ปิดลอนสำเร็จรูป	22.00	ม.	75.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเชิงชาย, บันลม	27.00	ม.	-	-	45.00	1,215.00	1,215.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งประกอบโครงหลังคา	1,034.00	กก.	-	-	10.00	10,340.00	10,340.00	
4	งานพื้น + ผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" ผิวด้าน	25	ตร.ม.	315.00	7,875.00	158.00	3,950.00	11,825.00	
5	งานผนัง + ผิวผนัง								
	- อิฐบล็อก	74	ตร.ม.	114.00	8,436.00	89.00	6,586.00	15,022.00	
	- อิฐบล็อกระบายอากาศ	10	ตร.ม.	165.00	1,650.00	89.00	890.00	2,540.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	158	ตร.ม.	78.00	12,324.00	82.00	12,956.00	25,280.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	64	ตร.ม.	293.00	18,752.00	158.00	10,312.00	28,864.00	



ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง

ปีงบประมาณ 2562

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00-25.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	25	ตร.ม.	312.00	7,800.00	75.00	1,875.00	9,675.00	
	โครงเคร่าเหล็ชุสังกะสี ๑ 0.60 ม.กันความชื้น								
	- ฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูปขนาด 1/2"x3" สีแสดรอง	26	ตร.ม.	650.00	16,900.00	94.00	2,444.00	19,344.00	
	0.50 ซม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3"								
7	งานประติมากรรม								
	- ประติมากรรม ป1	8	ชุด	2,600.00	20,800.00	500.00	4,000.00	24,800.00	
8	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม	28	ตร.ม.	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28	ตร.ม.	40.00	1,120.00	35.00	980.00	2,100.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	82	ตร.ม.	43.00	3,526.00	31.00	2,542.00	6,068.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งยองฐานสูง	8	ชุด	850.00	6,800.00	150.00	1,200.00	8,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+อุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	850.00	5,100.00	450.00	2,700.00	7,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย+อุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	1,100.00	4,400.00	450.00	1,800.00	6,200.00	
	- ก๊อกน้ำ	8	ชุด	85.00	680.00	25.00	200.00	880.00	
	- ขอบแขวนผ้า	8	ชุด	50.00	400.00	70.00	560.00	960.00	
	- อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูปพร้อมชั้น	8	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	6	ชุด	199.00	1,194.00	70.00	420.00	1,614.00	
	- ตะแกรงกรองผงอลูมิเนียม	8	ชุด	120.00	960.00	70.00	560.00	1,520.00	
	- ท่อน้ำดี+น้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- บ่อเกรอะ	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	- บ่อขี้น้ำทิ้ง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
10	งานระบบไฟฟ้า+ดวงโคม								
	- โคมไฟครอบอะคริลิก LED T8 1x 18 W	16	ชุด	350.00	5,600.00	115.00	1,840.00	7,440.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่องย่อย	1	ชุด	1,785.00	1,785.00	400.00	400.00	2,185.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32AT, 2P, IC 10kA	1	ชิ้น	892.00	892.00	110.00	110.00	1,002.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 10AT, 1P, IC 6kA	1	ชิ้น	187.00	187.00	110.00	110.00	297.00	
	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากากและกล่อง	4	ชุด	86.00	344.00	80.00	320.00	664.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 1.5 sq.mm.	150	เมตร	5.50	825.00	5.00	750.00	1,575.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 2.5 sq.mm.	10	เมตร	8.15	81.50	7.00	70.00	151.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 6 sq.mm.	60	เมตร	20.23	1,213.80	12.00	720.00	1,933.80	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่าทอง

ปีงบประมาณ 2562

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00-25.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	50	เมตร	25.49	1,274.50	22.00	1,100.00	2,374.50	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	10	เมตร	35.80	358.00	23.00	230.00	588.00	
	แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.	1	แท่ง	336.00	336.00	33.60	33.60	369.60	
	Copper Ground Rod								
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ก)								358,982.13	
	ข. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า								
1	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง Flood Light LED	16	โคม	14,000.00	224,000.00	300.00	4,800.00	228,800.00	
	- ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์								
	- ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์ ไม่น้อยกว่า 50 ลูเมนต่อวัตต์								
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 10,000 ลูเมน								
	- อุณหภูมิแสง 5600-7000K (เคลวีน) แสงสีเดย์ไลท์								
	- ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง								
	- ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65								
2	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง DB-LF	1	ตู้	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- ตู้เหล็กพ่นสีรูป ก้านน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น								
	- ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP55								
	- ขนาด 500x600x250 mm.(แบบติดผนัง)								
	- ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1 mm.								
	- อบสีครีมแบบเย็น								
	- Metering + Wiring + Accessories								
3	ตู้ Consumer Unit ขนาด 10 ช่อง	1	ตู้	2,210.00	2,210.00	663.00	663.00	2,873.00	
4	Main Circuit Breaker ขนาด 50AT/50AF ,2P	1	ตัว	1,768.00	1,768.00	110.00	110.00	1,878.00	
	,Ic ไม่น้อยกว่า 30kA								
5	Plug On Surge Protection Devices ,1P	1	ตัว	3,850.00	3,850.00	110.00	110.00	3,960.00	
	,Ic ไม่น้อยกว่า 20kA								
6	Miniature Circuit Breaker RCBO ขนาด 16A ,1P	4	ตัว	2,260.00	9,040.00	110.00	440.00	9,480.00	
	,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA ,30 mA.								
7	Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	300.00	เมตร	10.00	3,000.00	3.00	900.00	3,900.00	
8	ท่อ HDPE 100 PN6 ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/4")	300.00	เมตร	25.50	7,650.00	20.00	6,000.00	13,650.00	
9	ท่อ IMC ขนาด DIA. 32 mm. (1-1/4")	41.00	เมตร	125.16	5,131.56	38.00	1,558.00	6,689.56	
10	ท่อ Liquid Tight Flexible Conduit	0.30	เมตร	220.80	66.24	15.00	4.50	70.74	
	ขนาด DIA. 32 mm. (1-1/4")								
11	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 15 mm. (3/8")	16.00	เมตร	9.50	152.00	20.00	320.00	472.00	
12	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	1.50	เมตร	14.00	21.00	23.00	34.50	55.50	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2204/2562 จำนวน 20 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/4

ปีงบประมาณ 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00-25.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
13	พูลบ็อกซ์อบสังกะสีพร้อมฝาปิด - Hot Dip Galvanized - ความหนาไม่น้อยกว่า 2.30 mm. ขนาด 8"x8"x4" - ชูตแผ่นรองกันน้ำ - ชูตเคเบิลแกรน	8	ตัว	840.00	6,720.00	84.00	672.00	7,392.00	
14	หมวกเข้าสายหัวท่อ Sevice Entrance Caps แบบเกลียว ขนาด DIA. 32 mm. (1-1/4")	1	หัว	90.00	90.00	27.00	27.00	117.00	
15	สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx1.5/1.5 Sq.mm. ,300/500 V	20.00	เมตร	36.80	736.00	12.00	240.00	976.00	
16	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 1C x 2.5 Sq.mm. ,450/750 V	300.00	เมตร	20.88	6,264.00	12.00	3,600.00	9,864.00	
17	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 1C x 4 Sq.mm. ,450/750 V	600.00	เมตร	28.17	16,902.00	15.00	9,000.00	25,902.00	
18	สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm. ,450/750 V	10.00	เมตร	35.00	350.00	16.00	160.00	510.00	
19	สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm. ,450/750 V	16.00	เมตร	54.31	868.96	20.00	320.00	1,188.96	
20	เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (คอร์.) ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 14.30 เมตร มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ขนาดปลายเสาไม่น้อยกว่า 220x220 mm. - ขนาดโคนเสาไม่น้อยกว่า 380x380 mm.	4	ต้น	18,000.00	72,000.00	900.00	3,600.00	75,600.00	
21	คอนสปีน คอนกรีตอัดแรง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 0.12x0.12x3.00 เมตร มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	ท่อน	950.00	3,800.00	285.00	1,140.00	4,940.00	
22	ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Copper Ground Rod	3	ชุด	336.00	1,008.00	100.80	302.40	1,310.40	
23	บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	3	ชุด	960.00	2,880.00	288.00	864.00	3,744.00	
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ข)								409,223.16	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ก)+(ข)								768,205.29	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) (นายคมสัน คำโสม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนวัดท่ากก หมู่ที่ ๒ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

แบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

