

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลาง-ชากน้ำลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลชากบก
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๘ ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	รักษาการในตำแหน่ง	
	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	
๖.๒ นายพานุพงศ์ นาวิณปกาสิตย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลวง-ขากน้ำลึก

(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลขากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

งวดเดียว

ประมาณราคาวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลวง-ขากน้ำลึก	1,111,600.77	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,111,600.77	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,100,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพานพวงศ์ นาวินปกาสิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลาง-ชานน้ำลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลชากบก มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ประมาณราคาวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	815,913.66	1.3624	1,111,600.77	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,111,600.77	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพานพงค์ นาวินปกาสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลาง-ชานน้ำลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท)

ประมาณราคาวันที่ 7 สิงหาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	ปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,458.00	ตร.ม.	-	-	10.63	15,498.54	15,498.54	
2	ดินลูกรัง	262.44	ลบ.ม.	251.28	65,945.92	52.42	13,757.10	79,703.03	
3	ทรายรองพื้นทาง	91.00	ลบ.ม.	577.28	52,532.48	33.44	3,042.59	55,575.07	
4	งานคอนกรีต	218.00	ลบ.ม.	2,360.84	514,663.12	-	-	514,663.12	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 มม.	1,458.00	ตร.ม.	60.00	87,480.00	5.00	7,290.00	94,770.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	350.28	ก.ก.	32.088	11,239.84	3.30	1,155.92	12,395.77	
	- RB Ø 19 มม.	107.04	ก.ก.	33.526	3,588.57	2.90	310.42	3,898.99	
	- DB Ø 16 มม.	383.94	ก.ก.	21.076	8,091.75	3.30	1,267.00	9,358.75	
7	แบบเหล็ก	364.50	ม.	10.00	3,645.00	20.60	7,508.70	11,153.70	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	276.00	ม.	-	-	22.16	6,116.16	6,116.16	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	18.00	ม.	-	-	13.43	241.74	241.74	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,458.00	ตร.ม.	-	-	8.60	12,538.80	12,538.80	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ								815,913.66	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพานพพงศ์ นาวันปกาสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทองหลาง-ขากน้ำลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลขากบก มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดเดียว

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

