

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายขุนนา - สองสลึง หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลชากโดน  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง ๙ เมตร แบบกิ่งเดี่ยวพร้อมชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  
จำนวน ๑๑ ต้น (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)         | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))                  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔ ครุภัณฑ์) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ปร.๕ (ข))                  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)         | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                            |                        |                            |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน    | นายช่างโยธาอาวุโส      | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายคมสัน คำไธสง        | นายช่างโยธาชำนาญงาน    | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๖.๓ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๖.๔ จ.อ.สุทธวัฒน์ อินสองใจ | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง       |





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบุญนาค-สองสลึง

(แผนงานเคหะและชุมชน (หน้า 260))

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลชากโดน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                    | ค่างานก่อสร้าง           | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1        | สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร  |                          |          |
|          | งานก่อสร้างอาคาร          | 606,667.04               |          |
|          | รวมเงินประเภทงานก่อสร้าง  | 606,667.04               |          |
| 2        | สรุปราคาค่าครุภัณฑ์       |                          |          |
|          | งานครุภัณฑ์               | 4,621.50                 |          |
|          | รวมเงินประเภทงานครุภัณฑ์  | 4,621.50                 |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 611,288.54               |          |
|          | ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น   | 610,000.00               |          |
|          |                           | (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) |          |


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

(สุธวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน





แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายขุนนา-สองสลึง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลซากโค่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1              | สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร<br>งานครุภัณฑ์ งาน ข.                                                                                            | 4,621.50     | -        | 4,621.50       |          |
|                | Factor F งานก่อสร้างอาคาร<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |              |          |                |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                           |              |          | 4,621.50       |          |


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

(สุวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาค่าครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบุนนาค-สองสลึง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลชากโดน อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรง   |     | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|-----|------------------|----------|
|                         |                                               |       |       | ต่อหน่วย | รวม      | ต่อหน่วย | รวม |                  |          |
| 1                       | ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1.00  | ชุด   | 4,621.50 | 4,621.50 | -        | -   | 4,621.50         |          |
|                         | มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย     |       |       |          |          |          |     |                  |          |
|                         |                                               |       |       |          |          |          |     |                  |          |
|                         |                                               |       |       |          |          |          |     |                  |          |
|                         |                                               |       |       |          |          |          |     |                  |          |
|                         |                                               |       |       |          |          |          |     |                  |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                               |       |       |          |          |          |     | 4,621.50         |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ)

  
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

  
(สุวัฒน์ อินสองใจ)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน





แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบุญนาค-สองสลึง  
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลชากโดน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)  
แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1.             | สรุปราคาค่าก่อสร้าง<br>โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายบุญนาค -<br>สองสลึง หมู่ที่ 3,8 ตำบลชากโดน อำเภอกงหรา<br>จังหวัดระยอง      | 464,025.58   | 1.3074   | 606,667.04     |          |
|                | Factor F งานก่อสร้างอาคาร<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |              |          |                |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                           |              |          | 606,667.04     |          |


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

(สุวัณน์ อิ่มสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายบุญนาค-สองสลึง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลซากโค่น อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา |          | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       | ต่อหน่วย  | รวม        | ต่อหน่วย                  | รวม      |                  |          |
| ก            | งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |           |            |                           |          |                  |          |
| 1            | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DB-SL<br>- ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น<br>- ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและ<br>ตะแกรงลวดรอบกระจกติดขอบยางกันน้ำ<br>- ด้านข้างของตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม<br>Fillter ป้องกันแมลง<br>- ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65<br>- ขนาด 700x1000x250 mm. ±2 mm.(แบบติดผนัง)<br>- ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1 mm.<br>- อบสีครีมแบบย่น ( Polyester Powder Coate )<br>ป้ายสติ๊กเกอร์ Warning Sign<br>สติ๊กเกอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง<br>- Control Auto-Off-Manual<br>- Metering + Wiring + Accessories<br>พร้อมเอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้ควบคุม | 1     | ตู้   | 20,000.00 | 20,000.00  | 6,000.00                  | 6,000.00 | 26,000.00        |          |
| 2            | Fuse Gg + Holder ขนาด 125A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | ตัว   | 1,500.00  | 1,500.00   | 150.00                    | 150.00   | 1,650.00         |          |
| 3            | Surge Protection Devices SPD Class 1+2<br>Common Mode ,1P ,lc ไม่น้อยกว่า 25kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | ตัว   | 16,200.00 | 16,200.00  | 810.00                    | 810.00   | 17,010.00        |          |
| 4            | Main Circuit Breaker RCCB กันไฟรั่ว ไฟดูด<br>ขนาด 50A ,2P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA ,30 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | ตัว   | 2,850.00  | 2,850.00   | 285.00                    | 285.00   | 3,135.00         |          |
| 5            | Molded Case Circuit Breaker ขนาด 50A ,2P<br>,lc ไม่น้อยกว่า 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | ตัว   | 1,147.00  | 2,294.00   | 114.70                    | 229.40   | 2,523.40         |          |
| 6            | Magnetic Contactor ขนาด 20A ,2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | ตัว   | 1,750.00  | 3,500.00   | 175.00                    | 350.00   | 3,850.00         |          |
| 7            | Overload Relay ขนาด 20A ,2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | ตัว   | 500.00    | 1,000.00   | 50.00                     | 100.00   | 1,100.00         |          |
| 8            | สวิตช์แสงแดดแบบปลั๊กอิน,ขาเลือก 3 ขา PhotoSwitch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | ตัว   | 900.00    | 1,800.00   | 90.00                     | 180.00   | 1,980.00         |          |
| 9            | ขาเสียบสวิตช์แสงแดด 3 ขาพร้อมขายึดโลหะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | ตัว   | 900.00    | 1,800.00   | 90.00                     | 180.00   | 1,980.00         |          |
| 10           | เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว<br>- เสาเหล็กรีดรีียว Hot Dip Galvanized<br>- Aluminium Plate<br>- Circuit Breaker 10A ,2P<br>- Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    | ต้น   | 10,000.00 | 110,000.00 | -                         | -        | 110,000.00       |          |
| 11           | โคมไฟฟ้าส่องสว่างไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์<br>- ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65<br>- ขั้ว E40<br>- อุณหภูมิแสง 2000-4000 K (เคลวิล) แสงสีขาวร้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11    | โคม   | 5,500.00  | 60,500.00  | 430.00                    | 4,730.00 | 65,230.00        |          |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายขุนนา-สองสลึง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3,8 ตำบลขากโดน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2132/2561 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท)

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา |           | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------------|----------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | ต่อหน่วย | รวม        | ต่อหน่วย                  | รวม       |                  |          |
|                         | - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์<br>ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์<br>- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน<br>- ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน<br>ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง<br>- ชุดคอนโทรลเกียร์ บัลลาสต์, อิกนิตอร์<br>,คาปาซิเตอร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน |        |       |          |            |                           |           |                  |          |
| 12                      | แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์<br>ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.                                                                                                                                                                           | 22     | แผ่น  | 100.00   | 2,200.00   | 10.00                     | 220.00    | 2,420.00         |          |
| 13                      | แผ่นสติกเกอร์หมายเลขเสา ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก<br>ขนาดความสูงของหมายเลขไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว                                                                                                                                                            | 11     | แผ่น  | 15.00    | 165.00     | 1.50                      | 16.50     | 181.50           |          |
| 14                      | ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.                                                                                                                                                                                                                       | 11     | ฐาน   | 5,100.00 | 56,100.00  | -                         | -         | 56,100.00        |          |
| 15                      | ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.<br>- Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod                                                                                                                                                                           | 11     | ชุด   | 500.00   | 5,500.00   | 150.00                    | 1,650.00  | 7,150.00         |          |
| 16                      | แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.<br>- Copper Ground Rod                                                                                                                                                                                                | 3      | แท่ง  | 336.00   | 1,008.00   | 100.80                    | 302.40    | 1,310.40         |          |
| 17                      | Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"                                                                                                                                                                                                                   | 299.00 | เมตร  | 10.00    | 2,990.00   | 3.00                      | 897.00    | 3,887.00         |          |
| 18                      | สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm. 450/750 V                                                                                                                                                                                                             | 99.00  | เมตร  | 66.64    | 6,597.36   | 14.00                     | 1,386.00  | 7,983.36         |          |
| 19                      | สายไฟฟ้า NYY/G 2Cx25/16 Sq.mm. 450/750 V                                                                                                                                                                                                               | 308.25 | เมตร  | 383.12   | 118,096.74 | 40.00                     | 12,330.00 | 130,426.74       |          |
| 20                      | สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.                                                                                                                                                                                                                    | 1.50   | เมตร  | 55.08    | 82.62      | 20.00                     | 30.00     | 112.62           |          |
| 21                      | สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 35 Sq.mm.                                                                                                                                                                                                                    | 10.00  | เมตร  | 114.70   | 1,147.00   | 30.00                     | 300.00    | 1,447.00         |          |
| 22                      | ท่อ IMC ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/2")                                                                                                                                                                                                                      | 3.50   | เมตร  | 153.71   | 537.99     | 42.00                     | 147.00    | 684.99           |          |
| 23                      | ท่อ Liquid Tight Flexible Conduit DIA.<br>40 mm.(1-1/2")                                                                                                                                                                                               | 0.30   | เมตร  | 294.40   | 88.32      | 16.00                     | 4.80      | 93.12            |          |
| 24                      | ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")                                                                                                                                                                                                               | 1.25   | เมตร  | 14.00    | 17.50      | 23.00                     | 28.75     | 46.25            |          |
| 25                      | ท่อ HDPE PE100 PN6 ขนาด DIA. 50 mm. (1-1/2")                                                                                                                                                                                                           | 299.00 | เมตร  | 36.80    | 11,003.20  | 22.00                     | 6,578.00  | 17,581.20        |          |
| 26                      | หมวกเข้าสายหัวเห่า Sevice Entrance Caps แบบเกลียว<br>ขนาด 40 mm. (1-1/2")                                                                                                                                                                              | 1      | หัว   | 110.00   | 110.00     | 33.00                     | 33.00     | 143.00           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |            |                           |           | 464,025.58       |          |

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.

(สุรวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

กรรมการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายขุนนา-สองสลึง หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

