

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง - แกลง บริเวณข้างร้านเพิ่ม
เซียงกง (ชุมชนหนองแวน) เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พึ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายถกชัย สุนทรเวชพงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายคมสัน คำไธสง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผนงานอุตสาหกรรมฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเพิ่มเซียงกง (ชุมชนหนองแวน)

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความเกี่ยวข้องเนื่องจาก เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หน้า 486

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

แบบเลขที่ 2104/2562 จำนวน 7 แผ่น

งวดเดียว


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แก่ง บริเวณข้างร้านเพิ่มเซียงกง (ชุมชนหนองแวน)	1,037,559.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,037,559.89	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,000,000.00	
	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายมนัส พึ่งจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ชุมชนหนองแขวน)

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2104/2562 จำนวน 7 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	761,567.74	1.3624	1,037,559.89	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,037,559.89	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส ฟูงจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างร้านเพิ่มเซียงกง (ชุมชนหนองแวน)

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2104/2562 จำนวน 7 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562


(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.00-27.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,410.00	ตร.ม.	-	-	10.94	15,425.40	15,425.40	
2	งานลูกรัง	222.00	ลบ.ม.	255.50	56,721.89	53.50	11,877.00	68,598.89	
3	ทรายรองพื้นทาง	70.00	ลบ.ม.	527.68	36,937.60	33.44	2,340.45	39,278.05	
4	งานคอนกรีต	211.00	ลบ.ม.	2,301.47	485,610.17	-	-	485,610.17	รวมค่าแรง
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	1,410.00	ตร.ม.	60.00	84,600.00	5.00	7,050.00	91,650.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	439.00	ก.ก.	32.05	14,069.95	3.300	1,448.70	15,518.65	
	- RB Ø 19 มม.	93.00	ก.ก.	33.49	3,114.57	2.900	269.70	3,384.27	
	- DB Ø 16 มม.	326.00	ก.ก.	23.55	7,677.30	3.300	1,075.80	8,753.10	
7	แบบเหล็ก	353.00	ม.	10.00	3,530.00	20.60	7,271.80	10,801.80	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	270.00	ม.	-	-	22.65	6,115.50	6,115.50	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	283.00	ม.	-	-	13.87	3,925.21	3,925.21	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,410.00	ตร.ม.	-	-	8.87	12,506.70	12,506.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								761,567.74	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวียงพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกถนนบ้านบึง - แกลง บริเวณข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ชุมชนหนองแขวน) เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

งวดเดียว



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

