

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๗๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายชินโชติ คำประไพ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม

แผนงานการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

(หน้า 246)

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

แบบเลขที่ 2143/2561 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง	1,479,707.81	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	1,479,707.81	
		1,479,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุพาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายพนัธ สันสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินโชติ คำประไพ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2143/2561 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง	1,134,049.52	1.3048	1,479,707.81	
รวมประเภทงานก่อสร้างอาคาร				1,479,707.81	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(ลงชื่อ)



(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2143/2561 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. ยาว 10 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน	15.00	ตัน	15,000.00	225,000.00	1,445.00	21,675.00	246,675.00	
	- งานสกัดเสาเข็มเจาะ	15.00	ตัน	-	-	350.00	5,250.00	5,250.00	
	- งานดินชุด/ถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	0.48	ลบ.ม.	514.00	246.72	91.00	43.68	290.40	
	- คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	1,787.00	857.76	398.00	191.04	1,048.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	19.50	ลบ.ม.	2,102.00	40,989.00	391.00	7,624.50	48,613.50	
	- งานไม้แบบ (คิด 80%)	110.40	ลบ.ฟ.	490.00	54,096.00	-	-	54,096.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	33.12	ลบ.ฟ.	448.00	14,837.76	-	-	14,837.76	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	138.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,354.00	18,354.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.11	ตัน	21,344.00	2,347.84	4,100.00	451.00	2,798.84	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.31	ตัน	20,403.51	6,325.09	4,100.00	1,271.00	7,596.09	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. SD.40	0.62	ตัน	19,926.00	12,354.12	3,300.00	2,046.00	14,400.12	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. SD.40	0.10	ตัน	19,465.00	1,946.50	3,300.00	330.00	2,276.50	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม. SD.40	1.20	ตัน	19,391.00	23,269.20	2,900.00	3,480.00	26,749.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	60.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ตะปู	34.00	กก.	36.00	1,224.00	-	-	1,224.00	
	- เหล็ก WF 200x200mm., WT = 49.9 kg/m.	4,625.00	กก.	24.96	115,440.00	12.00	55,500.00	170,940.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.35x0.35 ม.หนา 15 มม.	15.00	แผ่น	341.00	5,115.00	80.00	1,200.00	6,315.00	
	- แผ่น Stiffener Plate หนา 10 มม.	60.00	แผ่น	50.00	3,000.00	15.00	900.00	3,900.00	
	- เหล็ก J-Bolt Ø 19 มม.	90.00	ตัว	220.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
2	งานหลังคา								
	- ท่อเหล็ก Dia 76.3x3.2 mm.	4,895.60	กก.	22.98	66,540.89	12.00	34,747.20	101,288.09	
	- ท่อเหล็ก Dia 48.6x3.2 mm.	780.50	กก.	22.98	17,935.89	12.00	9,366.00	27,301.89	
	- แปะเหล็ก [-100x50x20x3.2 mm.	2,599.40	กก.	20.34	52,871.80	12.00	31,192.80	84,064.60	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.6 มม.	309.00	กก.	24.15	7,462.35	12.00	3,708.00	11,170.35	
	- SAG ROD RB Ø 9 มม.	47.00	กก.	20.54	965.38	12.00	564.00	1,529.38	
	- แผ่นเหล็ก 250 x 250 หนา 15 มม.	30.00	แผ่น	250.00	7,500.00	50.00	1,500.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2143/2561 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
3	- สลักเกลียว+น็อต Ø 19 มม.	60.00	ตัว	100.00	6,000.00	50.00	3,000.00	9,000.00	
	- หลักรา METAL SHEET สี (ระบุขณะก่อสร้าง) หนา 0.4 mm. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	376.60	ตร.ม.	320.00	120,512.00	70.00	26,362.00	146,874.00	
	- ผนัง METAL SHEET สี (ระบุขณะก่อสร้าง) หนา 0.4 mm. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	47.40	ตร.ม.	320.00	15,168.00	70.00	3,318.00	18,486.00	
4	- รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28	59.00	ม.	400.00	23,600.00	80.00	4,720.00	28,320.00	
	งานสี								
	- งานทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมัน	337.00	ตร.ม.	70.00	23,590.00	30.00	10,110.00	33,700.00	
4	งานอื่นๆ								
	- ป้ายอาคาร	1.00	ป้าย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- งานซ่อมแซมพื้นเดิม	17.40	ตร.ม.	380.00	6,612.00	120.00	2,088.00	8,700.00	
ค่าวัสดุและแรงงาน								1,134,049.52	


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุพาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนานุกรงาน

กรรมการ



(ลงชื่อ)



(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

