

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน ๒ ชั้น และอาคารโดม ในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายคทา จันทลักษณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อ 3 หน้า 247

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้น และอาคารโดม ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


แบบเลขที่ 1205/2560 จำนวน 17 แผ่น

งวดเดียว

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้นและอาคารโดม	201,777.40	
สรุป	ราคากลาง (สองแสนบาทถ้วน)	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	201,777.40
		ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	200,000.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคทา จันทลักษณ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้น และอาคารโถม ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 1205/2560 จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้น และอาคารโถม	154,334.86	1.3074	201,777.40	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมประเภทงานอาคาร				201,777.40	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนานุกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคทา จันทลักษณ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนานุกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน 2 ชั้น และอาคารโดม ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1205/2560 จำนวน 17 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานรื้อถอนหลังคาเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x3.2 มม.	1,037.00	กก.	22.89	23,736.93	10.00	10,370.00	34,106.93	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	261.51	กก.	20.79	5,436.79	10.00	2,615.10	8,051.89	
4	เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม.	356.60	กก.	20.38	7,267.50	10.00	3,566.00	10,833.50	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.175x0.30 ม.หนา 6 มม.	18.00	แผ่น	263.00	4,734.00	50.00	900.00	5,634.00	
6	พุกเคมี (chemical bolt) M 10	72.00	ตัว	85.00	6,120.00	10.00	720.00	6,840.00	
7	หลังคา metal sheet หนา 0.47 มม. สีแดง พร้อมติด PE หนา 5 มม.	74.00	ตร.ม.	348.00	25,752.00	70.00	5,180.00	30,932.00	
8	รางน้ำสแตนเลส	18.00	ม.	1,800.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
9	ท่อน้ำสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	5.00	ม.	380.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
10	Flashing พับขึ้นรูปตามแบบ	26.00	ม.	250.00	6,500.00	50.00	1,300.00	7,800.00	
11	สีกันสนิม	79.98	ตร.ม.	57.00	4,558.86	35.00	2,799.30	7,358.16	
12	สีน้ำมัน	79.98	ตร.ม.	43.00	3,439.14	38.00	3,039.24	6,478.38	
ค่าวัสดุและแรงงาน								154,334.86	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคทา จันทลักขณา)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดระหว่างอาคารเรียน ๒ ชั้น และอาคารโดม ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดเดียว



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี