

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.ป่ายูบใน - ยุบตาเห่ง - ท่าเสา หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณ ๘๔๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐.- บาท

๕. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานทาง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น)

๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการฯ
	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น	
๖.๒ นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสราวุธ คล่องแคล่ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายคมสัน คำไธสง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๕ นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.ป่ายูบใน - ยูบตาหน่ง - ท่าเสา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 6102/2561 จำนวน 10 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบ ปร.4 , ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ป่ายูบใน - ยูบตาหน่ง - ท่าเสา หมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยว ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	844,690.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	844,690.99	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	844,000.00	
	(แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกฉชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.ป่ายุบใน - ยุบตาเห่ง - ท่าเสา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 6102 /2561 จำนวน 10 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ป่ายุบใน - ยุบตาเห่ง - ท่าเสา หมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความคาบเกี่ยว ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	620,002.19	1.3624	844,690.99	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

844,690.99

(แปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.ป่ายุบใน - ยุบตาแหน่ง - ท่าเสา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 28.00-28.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,071.00	ตร.ม.	-	-	11.36	12,166.56	12,166.56	
2	งานดินถม	226.00	ลบ.ม.	160.35	36,239.55	45.03	10,176.78	46,416.33	
3	งานลูกรัง	299.00	ลบ.ม.	236.30	70,654.90	54.04	16,157.96	86,812.86	
4	ทรายรองพื้นทาง	57.00	ลบ.ม.	542.90	30,945.30	45.03	2,566.71	33,512.01	
5	งานคอนกรีต	137.00	ลบ.ม.	2,311.40	316,661.80	-	-	316,661.80	
6	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	918.00	ตร.ม.	46.73	42,898.14	5.00	4,590.00	47,488.14	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	280.00	ก.ก.	32.06	8,976.80	3.300	924.00	9,900.80	
	- RB Ø 19 มม.	66.00	ก.ก.	33.50	2,211.00	2.900	191.40	2,402.40	
	- DB Ø 16 มม.	212.00	ก.ก.	23.55	4,992.60	3.300	699.60	5,692.20	
8	แบบเหล็ก	230.00	ม.	10.00	2,300.00	20.60	4,738.00	7,038.00	
9	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	174.00	ม.	-	-	22.90	3,984.60	3,984.60	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	36.00	ม.	-	-	14.10	507.60	507.60	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	918.00	ตร.ม.	-	-	9.00	8,262.00	8,262.00	
11	งานก่อสร้างทางเชื่อม								
	- ปรับพื้นทางเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	114.18	3,425.52	3,425.52	
	- งานลูกรัง	2.50	ลบ.ม.	236.30	590.76	54.04	135.10	725.86	
	- ทรายรองพื้นทาง	0.62	ลบ.ม.	542.90	336.60	45.03	27.92	364.52	
	- งานคอนกรีต	3.75	ลบ.ม.	2,311.40	8,667.75	-	-	8,667.75	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH	25.00	ตร.ม.	46.73	1,168.25	5.00	125.00	1,293.25	
12	งานป้ายจราจร แบบ ต.- 75	1.00	ชุด	2,840.00	2,840.00	-	-	2,840.00	
13	งานป้ายจราจร แบบ บ.- 1	1.00	ชุด	2,840.00	2,840.00	-	-	2,840.00	
14	ไฟกระพริบเตือน	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								620,002.19	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสรวิศ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต.ป่ายุบใน - ยุบตาหน่ง - ท่าเสา หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

งวดที่ ๑


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ, งานดินถมแล้วเสร็จ, งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น, งานทรายรองพื้นทาง, งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจร, งานไฟกระพริบเตือน และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๖๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง