

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองปูน-ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,270,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 3,452 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 20,712 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 12,798,614.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชินโชติ คำประไพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



คมสัน คำไธสง

06 กุมภาพันธ์ 2562 14:52:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองปูน-ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,072.000	459.70	952,498.40	1.3142	604.13	1,251,773.39
2	2. งาน Pavement In-Place Recycling 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	20,712.000	85.55	1,771,911.60	1.3142	112.42	2,328,646.22
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	20,712.000	28.74	595,262.88	1.3142	37.77	782,294.47

คมสัน คำโรสง

06 กุมภาพันธ์ 2562 14:52:48



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองปูน-ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. งานปูผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.1.1.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	20,712.000	294.38	6,097,198.56	1.3142	386.87	8,012,938.34
5	5. งานตีเส้นจราจร 5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	816.000	290.00	236,640.00	1.3142	381.11	310,992.28
6	6. งานเครื่องหมายจราจร 6.1 งานเครื่องหมายจราจร	ชุด	12.000	2,300.00	27,600.00	1.3142	3,022.66	36,271.92
7	7. งาน Guard Rail 7.1 งาน Guard Rail	ม.	32.000	1,800.00	57,600.00	1.3142	2,365.56	75,697.92
							รวมราคากลาง	12,798,614.54

คมสัน คำไธสง

06 กุมภาพันธ์ 2562 14:52:48



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองปูน-ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



คมสัน คำไธสง

06 กุมภาพันธ์ 2562 14:52:48

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองปูน-ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชินโชติ คำประไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คมสัน คำไสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำไสง

06 กุมภาพันธ์ 2562

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองปูน - หุ้งควายกิน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลคลองปูนมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหุ้งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงหินคลุกและงาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE ๒๐ CM.DEEP แล้วเสร็จ, งานไพรมไค้ทและปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๕๖ ตารางเมตรแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไพรมไค้ทและปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร, งานติดตั้ง Guard Rail, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ให้คู่สัญญาซื้อขายพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรอง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

