

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู-แถวเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๒,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒..... เป็นเงิน ๑,๔๘๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอนุกุล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายกรฤทธิ์ ผลกาย นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562 หน้า 490

## ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู่-แถวเนิน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3110/2562 จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 15 มีนาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                                                                     | ค่างานก่อสร้าง                         | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1        | สรุปราคากลางงานก่อสร้าง<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู่-แถวเนิน | 1,482,213.38                           |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                                      | 1,482,213.38                           |          |
|          | ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น                                                    | 1,482,000.00                           |          |
|          | ราคากลาง                                                                   | (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) |          |

(ลงชื่อ)



(นายอนุช นาคะเกตุ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562 หน้า 490

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู่-แฉวนเนิน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลขากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3110/2562 จำนวน 7 แผ่น


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราควันที่ 15 มีนาคม 2562

| ลำดับที่                | รายการ                                                                                                                                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1                       | สรุปราคาค่าก่อสร้าง<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     | 1,087,942.88 | 1.3624   | 1,482,213.38   |          |
|                         | Factor F งานก่อสร้างทาง<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |              |          |                |          |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง      |                                                                                                                                         |              |          | 1,482,213.38   |          |
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น |                                                                                                                                         |              |          | 1,482,000.00   |          |

(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)




(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562 หน้า 490

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมู-แถวเนิน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลซากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3110/2562 จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาค่าวันที่ 15 มีนาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00-27.99 บาท)

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                          | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา |           | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|----------|------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                         |                                 |          |       | ต่อหน่วย | รวม        | ต่อหน่วย                  | รวม       |                      |           |
| 1                       | งานปรับพื้นที่ทางเดิม           | 2,300.00 | ตร.ม. | -        | -          | 10.63                     | 24,449.00 | 24,449.00            |           |
| 2                       | งานลูกรัง                       | 444.00   | ลบ.ม. | 255.51   | 113,446.44 | 53.50                     | 23,754.00 | 137,200.44           | ลบ.ม.แน่น |
| 3                       | ทรายรองพื้นทาง                  | 99.00    | ลบ.ม. | 534.92   | 52,957.08  | 44.58                     | 4,413.42  | 57,370.50            |           |
| 4                       | งานคอนกรีต                      | 297.00   | ลบ.ม. | 2,306.66 | 685,078.02 | -                         | -         | 685,078.02           | รวมค่าแรง |
| 5                       | เหล็กตะแกรง WIRE MESH           | 1,986.00 | ตร.ม. | 46.73    | 92,805.78  | 5.00                      | 9,930.00  | 102,735.78           |           |
| 6                       | เหล็กเสริมรอยต่อ                |          |       |          |            |                           |           |                      |           |
|                         | - RB Ø 15 มม.                   | 513.50   | ก.ก.  | 32.05    | 16,457.67  | 3.300                     | 1,694.55  | 18,152.22            |           |
|                         | - RB Ø 19 มม.                   | 161.01   | ก.ก.  | 33.49    | 5,392.09   | 2.900                     | 466.91    | 5,859.00             |           |
|                         | - DB Ø 16 มม.                   | 460.09   | ก.ก.  | 21.19    | 9,749.30   | 3.300                     | 1,518.29  | 11,267.59            |           |
| 7                       | แบบเหล็ก                        | 497.00   | ม.    | 10.00    | 4,970.00   | 20.60                     | 10,238.20 | 15,208.20            |           |
| 8                       | วัสดุอุดรอยต่อ                  |          |       |          |            |                           |           |                      |           |
|                         | - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | 331.00   | ม.    | -        | -          | 22.65                     | 7,497.15  | 7,497.15             |           |
|                         | - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต       | 397.20   | ม.    | -        | -          | 13.87                     | 5,509.16  | 5,509.16             |           |
| 9                       | ค่าบ่มผิวคอนกรีต                | 1,986.00 | ตร.ม. | -        | -          | 8.87                      | 17,615.82 | 17,615.82            |           |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                 |          |       |          |            |                           |           | 1,087,942.88         |           |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกล นาคะเกต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายกรฤทร์ ผลกาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



## การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมู-แถวเนิน  
หมู่ที่ ๓ ตำบลขากบก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

### แบ่งงวดงาน ๑ งวด

#### หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
- ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้รับจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา

(นายอนุกุล นาคะเกต)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

