

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนานิคม อำเภอ  
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน มีรายละเอียด ดังนี้ โดยก่อสร้างรั้ว,ระบบวางระบายน้ำและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
(ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๓๔๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ประเภทงานก่อสร้างงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอนุช นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ

๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

๖.๓. นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

๖.๔. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 5

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8208/2559 จำนวน 12 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 18 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ	1,398,365.98	
	รวมเงินประเภทงานก่อสร้าง	1,398,365.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,398,365.98	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,398,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุช บาศะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศกดิ์ดี แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 5

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกัมพูนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8208/2559 จำนวน 12 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

กำหนดราคาวันที่ 18 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ	1,071,633.04	1.3049	1,398,365.98	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,398,365.98	

(ลงชื่อ)

(นายบุณล นาคะโกต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนรรฆ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอรรถรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 5

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพนาภิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8208/2559 จำนวน 12 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 18 มกราคม 2560

(ราคาน้ำหนักดีเฉลี่ยห่อละ 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หน่วยเมตร
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	<b>งานรั้วสนาม</b>								
	- งานดินซุด	168.000	ลบ.ม.	-	-	31.19	5,239.92	5,239.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ซม.	23.000	ลบ.ม.	2,102.80	48,364.40	391.00	8,993.00	57,357.40	
	- คอนกรีตหยาบ	5.330	ลบ.ม.	1,351.00	7,200.83	398.00	2,121.34	9,322.17	
	- ทราชมรองพื้น	2.660	ลบ.ม.	317.76	845.24	99.00	263.34	1,108.58	
	- เหล็ก RB 6 มม.	444.000	กก.	22.734	10,093.90	4.10	1,820.40	11,914.30	
	- เหล็ก RB 9 มม.	533.930	กก.	22.100	11,799.85	4.10	2,189.11	13,988.97	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1,474.080	กก.	22.641	33,374.65	3.30	4,864.46	38,239.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	64.000	กก.	42.06	2,691.84	-	-	2,691.84	
	- ไม้แบบ	222.810	ตร.ม.	425.00	94,694.25	-	-	94,694.25	
	- ไม้ค้ำยัน	55.700	ลบ.ฟ.	404.00	22,502.80	-	-	22,502.80	
	- ตะปู	56.000	กก.	36.45	2,041.20	-	-	2,041.20	
	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	278.520	ตร.ม.	-	-	133.00	37,043.16	37,043.16	
	- งานท่อเหล็กชุบกาวไนท์ ขนาด 2 นิ้ว	133.000	ท่อน	1,089.00	144,837.00	-	-	144,837.00	
	- งานท่อเหล็กชุบกาวไนท์ ขนาด 1 นิ้ว	265.000	ท่อน	544.00	144,160.00	-	-	144,160.00	
	- งานประกอบเชื่อม	7,022.800	กก.	-	-	12.00	84,273.60	84,273.60	
	- งานทาสีน้ำมัน	244.000	ตร.ม.	40.00	9,760.00	35.00	8,540.00	18,300.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ทนไฟ 6 มม.	148.000	แผ่น	42.00	6,216.00	-	-	6,216.00	
2	<b>งานประตูเลื่อนเหล็ก</b>								
	- งานท่อเหล็กชุบกาวไนท์ ขนาด 2 นิ้ว	9.000	ท่อน	1,089.00	9,801.00	-	-	9,801.00	
	- งานท่อเหล็กชุบกาวไนท์ ขนาด 1 นิ้ว	16.000	ท่อน	544.00	8,704.00	-	-	8,704.00	
	- ชุดล้อประตูเลื่อน	12.000	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- เหล็กฉาก L- 40x40x4 มม. @ 6.00 มม.	6.000	ท่อน	368.00	2,208.00	-	-	2,208.00	
	- งานประกอบเชื่อม	450.300	กก.	-	-	12.00	5,403.60	5,403.60	
	- งานทาสีน้ำมัน	15.680	ตร.ม.	40.00	627.20	35.00	548.80	1,176.00	
3	<b>งานรางระบายน้ำรูปตัววี</b>								
	- งานดินซุด	92.000	ลบ.ม.	-	-	31.19	2,869.48	2,869.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	23.000	ลบ.ม.	2,102.80	48,364.40	306.00	7,038.00	55,402.40	
	- เหล็ก RB @ 9 มม.	2,395.200	กก.	22.100	52,933.92	4.10	9,820.32	62,754.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	72.000	กก.	42.06	3,028.32	-	-	3,028.32	
	- ไม้แบบ	42.600	ตร.ม.	425.00	18,105.00	-	-	18,105.00	
	- ไม้ค้ำ-ไม้โครง	12.780	ลบ.ฟ.	404.00	5,163.12	-	-	5,163.12	
	- ตะปู	26.620	กก.	36.45	970.30	-	-	970.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 5

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลพนาภิรมย์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 8208/2559 จำนวน 12 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.พม.)

กำหนดราคาวันที่ 18 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	- ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	106.500	ตร.ม.	-	-	133.00	14,164.50	14,164.50	
	- เหล็กฉาก L- 50x50x3 มม.	11.000	ท่อน	368.00	4,048.00	-	-	4,048.00	
	- เหล็กแบน 1/4"x2"	89.000	ท่อน	115.000	10,235.00	-	-	10,235.00	
	- ทาสีกันสนิม	33.180	ตร.ม.	75.000	2,488.50	35.00	1,161.30	3,649.80	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	1,010.000	กก.	-	-	12.00	12,120.00	12,120.00	
	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก								
	- งานดินซุก	33.000	ลบ.ม.	-	-	31.19	1,029.27	1,029.27	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,351.00	2,702.00	398.00	796.00	3,498.00	
	- ทราयरองพื้น	1.000	ลบ.ม.	317.76	317.76	99.00	99.00	416.76	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 fsc)	0.880	ลบ.ม.	2,102.80	1,850.46	306.00	269.28	2,119.74	
	- เหล็ก RB 9 มม.	79.920	กก.	21.10	1,686.31	4.10	327.67	2,013.98	
	- เหล็ก DB 12 มม.	29.940	กก.	22.64	677.87	3.30	98.80	776.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.500	กก.	42.06	21.03	-	-	21.03	
	- เหล็กฉาก L- 100x50x3 มม.	7.000	เมตร	31.00	217.00	-	-	217.00	
	- ท่อ พีวีซี ๒ 2"	0.400	ม.	62.00	24.80	-	-	24.80	
	- ไม้แบบ	13.000	ตร.ม.	425.00	5,525.00	-	-	5,525.00	
	- ไม้ค้ำ-ไม้เสริม	3.900	ลบ.ฟ.	404.00	1,575.60	-	-	1,575.60	
	- ตะปู	3.000	กก.	36.45	109.35	-	-	109.35	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	13.000	ตร.ม.	-	-	133.00	1,729.00	1,729.00	
	- ท่อ ค.ส.ล.Ø 0.80 ม.	18.000	ท่อน	1,233.55	22,203.90	471.16	8,480.88	30,684.78	
- ปูนทรายยาแนว	52.000	เมตร	15.00	780.00	5.00	260.00	1,040.00		
5 ระบบไฟฟ้า									
- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย, 100 แอมป์ 12 ช่อง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00		
- สายไฟ NY 4x25 ตร.มม.	50.000	เมตร	250.00	12,500.00	20.00	1,000.00	13,500.00		
- ท่อ HDPE (V) 75 mm. PN5	50.000	เมตร	68.50	3,425.00	27.00	1,350.00	4,775.00		
- โคมฟลูออโรไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ (6โคม/จุด)	24.000	ชุด	2,200.00	52,800.00	560.00	13,440.00	66,240.00		
- สาย THW-25 ตร.มม.	354.000	เมตร	19.00	6,726.00	7.00	2,478.00	9,204.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,071,633.04	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบรรจงศักดิ์ ทิพย์สุริยง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

## แบ่งงวดงาน ๑ งวด



(นายอนุส นาคะเกตุ)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

## หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี

รายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานโครงการตามข้อบัญญัติ  
ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ชำนาญการ)

- ๑ นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- ๒ นายชาญชัย ภิรมจิตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- ๓ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส รก.หน.ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

- ๑ นายอนุส นาคะเกต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ๒ นายยรรยงค์ พิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายประจวบ รัตนเกต)

ผู้อำนวยการกองช่าง