

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนาค หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	
- ปีงบประมาณ 2559	แผนงานการศึกษา (00211) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 28	
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000 บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป	
	โดยการก่อสร้างต่อเติมเวที ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 5 เมตร พร้อมปูพื้นอาคาร และติดตั้งราวลูกกรง และก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 8 ห้อง (ตามแบบ อบจ.ระย.)	
4. ราคากลาง	คำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560	เป็นเงิน 1,500,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555	
	ประเภท งานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้	
	5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)	จำนวน 3 แผ่น
	5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 (งานครุภัณฑ์)	จำนวน 1 แผ่น
	5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.5 (ข)	จำนวน 1 แผ่น
	5.4 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)	จำนวน 1 แผ่น
	5.5 แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)	จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	6.1 นายประเสริฐ เกตุปาน	นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
	6.2 นายสรารุช คล่องแคล่ว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
	6.3 นายชินโชติ คำประไพ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
	6.4 นายคมสัน คำไธสง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดบุนนาค

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอกบลอง จังหวัดระยอง

(แผนงานการศึกษา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

แบบเลขที่ 2211/2559 จำนวน 19 แผ่น

และสิ่งก่อสร้าง ข้อ 28)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร	1,452,054.47	
2	สรุปราคาค่าครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์	48,685.00	
สรุป	ราคากลาง รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่างานก่อสร้างเป็น (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	1,500,739.47	
		1,500,000.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายคมสัน คำโรสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ข) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนาค


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานครุภัณฑ์ งานครุภัณฑ์	45,500.00	1.07	48,685.00	
รวมค่าก่อสร้าง				48,685.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรารุท คล่องแคล่ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดบุนนาค
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ พร.4 (งานครุภัณฑ์) แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ	1.00	ชุด	45,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
รวมราคาค่าครุภัณฑ์								45,500.00	

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดบุณนาค

ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2211/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 3 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (จำนวน 2 งวด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดบุณนาค	1,112,855.97	1.3048	1,452,054.47	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,452,054.47	

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรราช คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3
 แบบเลขที่ 2211/2559
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
งานก่อสร้างต่อเติมเวที									
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. เดิม								
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	100	ตร.ม.	-	-	70.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมกลับ	35	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	317.00	1,902.00	91.00	546.00	2,448.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,375.00	2,750.00	398.00	796.00	3,546.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280ksc. (รูปลูกบาศก์)	52	ลบ.ม.	2,140.00	111,280.00	391.00	20,332.00	131,612.00	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	183	ตร.ม.	-	-	133.00	24,339.00	24,339.00	
	- ไม้แบบ	103	ลบ.พ.	425.00	43,775.00	-	-	43,775.00	
	- ไม้ค้ำยัน	44	ลบ.พ.	404.00	17,776.00	-	-	17,776.00	
	- ตะปู	45	กก.	36.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.283	ตัน	22,734.00	6,433.72	4,100.00	1,160.30	7,594.02	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	0.251	ตัน	22,100.10	5,547.13	4,100.00	1,029.10	6,576.23	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม. (SD30)	0.927	ตัน	22,641.00	20,988.21	3,300.00	3,059.10	24,047.31	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. (SD30)	0.838	ตัน	21,196.00	17,762.25	3,300.00	2,765.40	20,527.65	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	94	ตร.ม.	46.00	4,324.00	5.00	470.00	4,794.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	68	กก.	42.00	2,856.00	-	-	2,856.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบรับน้ำหนัก บรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	94	ตร.ม.	320.00	30,080.00	25.00	2,350.00	32,430.00	
3	งานโครงผนังเหล็ก								
	- งานผนัง METAL SHEET หนา 0.40 มม. ลีลูซิงค์	50	ตร.ม.	280.00	14,000.00	70.00	3,500.00	17,500.00	
	- งาน FLASHING หนา 0.40 มม.	1.60	เมตร	190.00	304.00	50.00	80.00	384.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 1.6 มม.	178	กก.	24.00	4,272.00	10.00	1,780.00	6,052.00	
4	งานพื้น								
	- พื้นคอนกรีตขัดมันเรียบ	94	ตร.ม.			40.00	3,760.00	3,760.00	
	- พื้นผิวปุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ผิวด้าน	25	ตร.ม.	230.00	5,750.00	120.00	3,000.00	8,750.00	
	- พื้นผิวอาคารปุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	637	ตร.ม.	230.00	146,510.00	120.00	76,440.00	222,950.00	
5	งานผนัง								
	- งานปุกระเบื้องผนังห้องน้ำขนาด 8"x8"	43	ตร.ม.	245.00	10,535.00	201.00	8,643.00	19,178.00	
	- งานก่ออิฐมวลเบา	185	ตร.ม.	273.00	50,505.00	53.00	9,805.00	60,310.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	306	ตร.ม.	64.00	19,584.00	82.00	25,092.00	44,676.00	
	- งานผนังสำเร็จรูป 25MFF (ชนิดกันน้ำ)	8	ชุด	10,900.00	87,200.00	-	-	87,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอกมลา จังหวัดระยอง
 รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3
 แบบเลขที่ 2211/2559
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1 งานประตู่ไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- D2 งานประตู่ท่อน้ำ (PVC)	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา9มม. ขนาด0.60x0.60 ม. โครงเคราที่บาร์	25	ตร.ม.	260.00	6,500.00	75.00	1,875.00	8,375.00	
8	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	182	ตร.ม.	38.00	6,916.00	34.00	6,188.00	13,104.00	
	- งานสีน้ำพลาสติกภายใน	38	ตร.ม.	30.00	1,140.00	30.00	1,140.00	2,280.00	
	- งานทาสีกันสนิม	15	ตร.ม.	70.00	1,050.00	35.00	525.00	1,575.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	15	ตร.ม.	42.00	630.00	38.00	570.00	1,200.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	150.00	1,200.00	9,200.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	457.00	914.00	450.00	900.00	1,814.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8	ชุด	172.00	1,376.00	70.00	560.00	1,936.00	
	- สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	8	ชุด	185.00	1,480.00	70.00	560.00	2,040.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ตระแกรงกรองผงอูมิเนียม	8	อัน	115.00	920.00	70.00	560.00	1,480.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	10	ชุด	46.00	460.00	25.00	250.00	710.00	
	- ถังหินขัดสำเร็จรูป	8	ใบ	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
10	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	4	ท่อน	608.00	2,432.00	216.00	864.00	3,296.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	7	ท่อน	171.00	1,197.00	100.00	700.00	1,897.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	เหมารวม
11	งานไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าConsumer Unit MCB 50A,2P	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	700.00	700.00	5,200.00	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36W. โคมฝังฝ้า	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	150.00	600.00	11,800.00	
	ฝ้าตะแกรงอูมิเนียมสะท้อนแสง								
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36W. ชนิดติดลอย (ครอบอะคิลิค)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	135.00	270.00	2,670.00	
	- โคมไฟ HIGH BAY หลอด LED ขนาด100W พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,970.00	15,940.00	-	-	15,940.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่	2	ชุด	223.00	446.00	90.00	180.00	626.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา


โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอกลาง จังหวัดระยอง
 รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
 แบบเลขที่ 2211/2559
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สายไฟฟ้า 10 SQ.mm.	5	เมตร	10.00	50.00	35.05	175.25	225.25	
	- สายไฟฟ้า 1.5 SQ.mm.	22	เมตร	5.47	120.34	5.00	110.00	230.34	
	- สายไฟฟ้า 2.5 SQ.mm.	20	เมตร	8.09	161.80	7.00	140.00	301.80	
	- สายไฟฟ้า 16 SQ.mm.	24	เมตร	54.32	1,303.68	20.00	480.00	1,783.68	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Dia 18mm.	21	เมตร	10.19	213.99	20.00	420.00	633.99	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Dia 20mm.	5	เมตร	14.43	72.15	23.00	115.00	187.15	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Dia 25mm.	12	เมตร	22.88	274.56	25.00	300.00	574.56	
12	งานอื่นๆ								
	- งานรั้วสแตนเลสรอบอาคาร	85	เมตร	2,400.00	204,000.00	-	-	204,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,112,855.97	

(ลงชื่อ) 
 (นายประเสริฐ เกตุปาน)
 นายช่างโยธาอาวุโส วิชาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายสรารุจ คล่องแคล่ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายชินชาติ คำประไพ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายคมสัน คำไธสง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดขุนนาค

หมู่ที่ ๓ ตำบลชากโค่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.เดิม, งานขุดดิน, งานลงทรายหยาบรองพื้น, งานเทคอนกรีตหยาบ, งานผูกเหล็กฐานราก, งานผูกเหล็กเสาตอม่อ, งานประกอบไม้แบบฐานราก, งานเทคอนกรีตฐานราก, งานประกอบไม้แบบเสาตอม่อ, งานเทคอนกรีตเสาตอม่อ, งานผูกเหล็กคานพื้นเวที, งานประกอบไม้แบบคานพื้นเวที, งานเทคอนกรีตคานพื้นเวที, งานก่อสร้างพื้นเวที, งานก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา, งานประตู-หน้าต่าง, งานโครงผนังเหล็ก, งานผนัง, งานสุขาภิบาล, งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมและงานสุขภัณฑ์ ตามแบบแปลนแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดาน, งานไฟฟ้า, งานฉิวพื้น, งานทาสี, งานติดตั้งรั้วสแตนเลส, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๑ ชุด และงานอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่ออาการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี