

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม-สำนักทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๒,๔๔๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอนุช นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒. นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 27

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม - สำนักทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2559 จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม - สำนักทอง	1,500,067.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,500,067.75	
	ราคากลาง	1,500,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐ นาคะเกต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอรรถรงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 27

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม - สำนักทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2559 จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม - สำนักทอง	1,122,385.15	1.3365	1,500,067.75	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

1,500,067.75

ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

1,500,000.00

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศุภศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 ข้อ 27

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม - สำนักทอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3109/2559 จำนวน 8 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 21 มีนาคม 2559

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	3,182	ตร.ม.	-	-	10.13	32,233.66	32,233.66	
2	งานลูกรัง	280	ลบ.ม.	243.29	68,121.20	50.80	14,224.00	82,345.20	ลบ.ม.แน่น
3	ทรายรองพื้นทาง	153	ลบ.ม.	381.20	58,323.60	42.33	6,476.49	64,800.09	
4	งานคอนกรีต	367	ลบ.ม.	2,037.69	747,832.23	-	-	747,832.23	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	2,448	ตร.ม.	41.00	100,368.00	5.00	12,240.00	112,608.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	767	ก.ก.	23.03	17,664.01	3.300	2,531.10	20,195.11	
	- RB Ø 19 มม.	26	ก.ก.	22.64	588.64	2.900	75.40	664.04	
	- DB Ø 16 มม.	567	ก.ก.	21.24	12,043.08	3.300	1,871.10	13,914.18	
7	แบบเหล็ก	612	ม.	10.00	6,120.00	18.53	11,340.36	17,460.36	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าติดตั้งรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	462	ม.	-	-	21.43	9,900.66	9,900.66	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	30	ม.	-	-	12.75	382.50	382.50	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	2,448	ตร.ม.	-	-	8.19	20,049.12	20,049.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,122,385.15	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน