

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสอ-สนามกีฬาชุมชนบ้านขนาน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พึ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวศัลลณี วิเชียรรัตน์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 125

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสอ - สนามกีฬาชุมชนบ้านขนาบ

แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)


ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน


แบบเลขที่ 1123/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสอ - สนามกีฬาชุมชนบ้านขนาบ	1,947,389.25	
สรุป	ราคากลาง รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)	1,947,389.25	
		1,900,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศัลลณี วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสอ - สนามกีฬาชุมชนบ้านชนาบ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1123/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,429,381.43	1.3624	1,947,389.25	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,947,389.25	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมานิดา รัตนเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศลสนีย์ วิเชียรรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสอ - สนามกีฬาชุมชนบ้านขนาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1123/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
-	ดินถม	2,800.00	ตร.ม.	149.42	418,376.00	43.68	122,304.00	540,680.00	
-	ลูกรัง	283.50	ลบ.ม.	261.64	74,174.94	52.42	14,861.07	89,036.01	
-	ทรายรองพื้นทาง	81.00	ลบ.ม.	748.59	60,635.79	32.76	2,653.56	63,289.35	
-	งานคอนกรีต	243.00	ลบ.ม.	2,105.78	511,704.54	253.09	62,715.87	574,420.41	
-	WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20 #	1,620.00	ตร.ม.	41.00	66,420.00	5.00	8,100.00	74,520.00	
-	เหล็กเสริมรอยต่อ								
-	- RB Ø 15 มม.	0.50	ตัน	21,728.00	10,855.10	3,300.00	1,648.65	12,503.75	
-	- RB Ø 19 มม.	0.12	ตัน	21,158.00	2,581.19	2,900.00	353.79	2,934.98	
-	- DB Ø 16 มม.	0.47	ตัน	16,287.00	7,716.82	3,300.00	1,563.55	9,280.37	
-	- ค่าติดตั้งคอนกรีตและหอยอดยาง	540	ม.	-	-	22.16	11,966.40	11,966.40	
-	- ค่าหอยอดยางรอยต่อคอนกรีต	48	ม.	-	-	13.43	644.64	644.64	
-	แบบเหล็ก	405.00	ม.	10.00	4,050.00	20.60	8,343.00	12,393.00	
-	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,620.00	ตร.ม.	-	-	8.60	13,932.00	13,932.00	
-	วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	12.00	ทอน	1,233.55	14,802.60	470.66	5,647.92	20,450.52	
-	งานตัดปากท่อ	1.00	งาน	3,330.00	3,330.00	-	-	3,330.00	เหมารวม
รวมราคาค่าก่อสร้าง								1,429,381.43	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิล พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศีสณีย์ วิเชียรรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสอ - สนามกีฬาชุมชนบ้านนาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับพื้นทางเดิมพร้อมเกรดบดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานวางท่อทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานลงทรายรองพื้นทาง, งานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, งานวางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตพร้อมบ่มผิวคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นทางในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตพร้อมบ่มผิวคอนกรีตถนน ค.ส.ล. ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี