

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณราคาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
 - ๖.๒ นายจตุพร อุดมตะคุ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นายสรารุช คล่องแคล่ว นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๔ นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด

ข้อ ๔๓ หน้า ๒๗๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่ 6110/2560 จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)

แบบ ปร.4 และปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน (2 งวด)

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,210,515.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,210,515.90	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	1,210,000.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายจตุพร อดุมตะคุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายสรawat คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ พร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หองเสม็ด

ข้อ ๔๓ หน้า ๒๗๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่ 6110/2560 จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน (2 งวด)

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หองเสม็ด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง</p>	888,517.25	1.3624	1,210,515.90	
	<p>Factor F งานก่อสร้างทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,210,515.90	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายจตุพร อุดมตะคุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายสรawat คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายรณรงค์ ทิพย์สุริยะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่ 6110/2560 จำนวน 7 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ราคารับมัดดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	ปรับพื้นทางเดิม	1,870.00	ตร.ม.	-	-	10.53	19,691.10	19,691.10	
2	งานลูกรัง	352.00	ลบ.ม.	253.39	89,193.28	52.96	18,641.92	107,835.20	
3	ทรายรองพื้นทาง	82.00	ลบ.ม.	525.21	43,067.22	44.13	3,618.66	46,685.88	
4	งานคอนกรีต	247.00	ลบ.ม.	2,339.75	577,918.25	-	-	577,918.25	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,650.00	ตร.ม.	41.00	67,650.00	5.00	8,250.00	75,900.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	0.375	ตัน	21,736.96	8,151.36	3,300.00	1,237.50	9,388.86	
	- RB Ø 19 มม.	0.120	ตัน	21,166.87	2,540.02	2,900.00	348.00	2,888.02	
	- DB Ø 16 มม.	0.434	ตัน	21,204.25	9,202.64	3,300.00	1,432.20	10,634.84	
7	แบบเหล็ก	413.00	ม.	10.00	4,130.00	20.60	8,507.80	12,637.80	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยง	269.00	ม.	-	-	22.41	6,028.29	6,028.29	
	- ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	330.00	ม.	-	-	13.65	4,504.50	4,504.50	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,650.00	ตร.ม.	-	-	8.73	14,404.50	14,404.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								888,517.25	

ลงชื่อ


 (นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

 นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายจตุร อุดมตะคุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ


ลงชื่อ


 (นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ


 (นายชินชาติ คำประไพ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง - หนองเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑,๓๒๙,๐๐๐.- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

งวดที่ ๑


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่เดิมพร้อม บดอัดแน่น, งานลูกรังบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานทรายรองพื้นทางได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร, งานเท คอนกรีตเสริมเหล็กถนนได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจ รับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่สุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ, เทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมดและ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกรจราจร
๒. ระยะเวลาค้าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง