

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชติมะม่วง-ตะกาด หมู่ที่ ๑,๑๖ ตำบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๒๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๓ นายคทา จันทลักษณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชดมะม่วง - ตะกาด

ข้อ 3 หน้า 266

สถานที่ดำเนินการ ม.1,16 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งวดเดียว

แบบเลขที่ 1104/2558 จำนวน 10 แผ่น

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชดมะม่วง - ตะกาด	1,156,931.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,156,931.39	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	1,123,000.00	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคมะม่วง - ตะกาด

สถานที่ดำเนินการ ม.1,16 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1104/2558 จำนวน 10 แผ่น

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคมะม่วง - ตะกาด	849,186.28	1.3624	1,156,931.39	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,156,931.39	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคทา จันทลักษณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

## ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโขดมะม่วง - ตะกาด

สถานที่ดำเนินการ ม.1,16 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1104/2560 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<b>งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.</b>								
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	2,226.00	ตร.ม.	-	-	10.53	23,439.78	23,439.78	
2	งานลูกรัง	421.00	ลบ.ม.	253.39	106,677.19	52.96	22,296.16	128,973.35	ลบ.ม.แน่น
3	ทรายรองพื้นทาง	109.00	ลบ.ม.	349.11	38,052.99	33.09	3,606.81	41,659.80	
4	งานคอนกรีต	263.00	ลบ.ม.	1,848.18	486,071.34	79.53	20,916.39	506,987.73	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,758.00	ตร.ม.	41.00	72,078.00	5.00	8,790.00	80,868.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	549.00	ก.ก.	21.75	11,940.75	3.30	1,811.70	13,752.45	
	- RB Ø 19 มม.	60.00	ก.ก.	21.18	1,270.80	2.90	174.00	1,444.80	
	- DB Ø 16 มม.	407.00	ก.ก.	21.21	8,632.47	3.30	1,343.10	9,975.57	
7	แบบเหล็ก	439.50	ม.	10.00	4,395.00	20.60	9,053.70	13,448.70	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	336.00	ม.	-	-	22.41	7,529.76	7,529.76	
	- ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต	60.00	ม.	-	-	13.65	819.00	819.00	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	1,758.00	ตร.ม.	-	-	8.73	15,347.34	15,347.34	
10	งานป้ายจราจร	2.00	ชุด	2,470.00	4,940.00	-	-	4,940.00	เหมารวม
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>849,186.28</b>	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคทา จันทักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

**การแบ่งงวดงานก่อสร้าง**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชดมะม่วง-ตะกาด ม.๑,๑๖ ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง  
กับ ม.๑ ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

**งวดเดียว**



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

**กองช่างขอเสนอ ดังนี้**

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อภารกิจราชการ
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี