


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอฒจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างอฒจันทร์โครงเหล็กพื้นไม่มีหลังคาคลุม (เคลื่อนย้ายได้) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒๔ ตัว (ตามแบบ อบจ.ระย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอนุกุล นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
 - ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
 - ๖.๔. นายศทา จันทลักษณ์ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการฯ

สำเนาถูกต้อง



(นางธัญรัตน์ อัมจักร)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 7 หน้า 248

โครงการ ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3202/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียน อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)	1,533,523.32	1.3042	2,000,020.68	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			2,000,020.68	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น			2,000,000.00	

(สองล้านบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายนุช นาคะเกต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอนรรณพ สุทธิปรภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ




(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายคทา จันทักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 7 หน้า 248

โครงการ ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3202/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)	2,000,020.68	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,000,020.68	
	ราคากลาง	2,000,000.00	
	ราคากลาง	(สองล้านบาทถ้วน)	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ
(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ



กรรมการ
(นายชนรณพ สุทธิปรภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ
(นายคทา จันทักขมา)

สถาปนิกปฏิบัติการณ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 ข้อ 7 หน้า 248

โครงการ ก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 3202/2560 จำนวน 9 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศิกดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ราคารับประกันลิตรละ 26.00-26.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	อิมจันทร์จำนวน 24 ตัว								
1	เหล็ก L 50x50x4 มม.	12,582.00	กก.	26.00	327,132.00	-	-	327,132.00	
2	เหล็ก๑ 48.6 ทน 3 มม.	709.68	กก.	26.00	18,451.68	-	-	18,451.68	
3	เหล็ก๑ 60.5 ทน 4 มม.	1,224.00	กก.	26.00	31,824.00	-	-	31,824.00	
4	เหล็ก๑ 114.3 ทน 4 มม.	6,002.00	กก.	26.00	156,052.00	-	-	156,052.00	
5	เหล็ก[/] 1"x2" ทน 3.2 มม.	2,810.88	กก.	26.00	73,082.88	-	-	73,082.88	
6	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" ยาว 6 มม.	432.00	ท่อน	500.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
7	น๊อต Ø 10 มม.ยาว 3"	3,024.00	ตัว	12.00	36,288.00	-	-	36,288.00	
8	น๊อต Ø 10 มม.ยาว 5"	360.00	ตัว	30.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
9	หลังคา METAL SHEET ทน 0.4 มม.	720.00	ตร.ม.	260.00	187,200.00	70.00	50,400.00	237,600.00	
10	สีน้ำมัน	1,200.00	ตร.ม.	75.00	90,000.00	35.00	42,000.00	132,000.00	
11	สีกันสนิม	1,200.00	ตร.ม.	45.00	54,000.00	35.00	42,000.00	96,000.00	
12	เชื่อมประกอบอิมจันทร์	23,328.56	กก.	-	-	8.50	198,292.76	198,292.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,533,523.32	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนุกูล นาคะเขต)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายศศิกดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายคทา จันทลักขณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอิมจันทร์สนามฟุตบอลภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตัดเชื่อมเหล็กอิมจันทร์ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัว (ไม่รวมน้ำมันทาสีกันสนิมและที่นั่งไม้เนื้อแข็ง) และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตัดเชื่อมเหล็กอิมจันทร์แล้วเสร็จพร้อมทั้งติดตั้งที่นั่งไม้เนื้อแข็ง ,ติดตั้งโครงหลังคา METAL SHEET พร้อมมุงแล้วเสร็จ ,งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง



(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี