

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ อุทยานสวนดอกไม้ฝ่ายบ้านค่าย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๕๖๕.- บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน ๑๓๘,๕๖๕.- บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เอ แอนด์ ไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด.....
 - ๔.๒ ร้าน เกรท ไอที.....
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองพรินเตอร์ เซอร์วิส.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวคณินนิตย์ กมฺพชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์.....
 - ๕.๒ นางผ่องพรรณ เศรษฐประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....
 - ๕.๓ นายสาริต อิงจำนง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า.....

คุณลักษณะและราคากลางการจ้างเหมาซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ อุทยานสวนดอกไม้ฝ่ายบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประกอบด้วย

๑. เปลี่ยนสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๑,๓๖๐.- บาท

- สายสัญญาณเป็นชนิดที่ออกแบบมาติดตั้งภายนอกอาคารได้
- สายสัญญาณมีวัสดุหุ้มแกนภายในป้องกันความชื้นหรือน้ำได้เป็นอย่างดี
- สายสัญญาณที่ติดตั้งเป็นสายสัญญาณที่ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน Standard grade ที่มีการพัฒนาการปกป้อง (Shield) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สายสัญญาณที่ติดตั้งเป็นชนิดที่มีตัวหุ้มสาย (Jacket) ทำมาจาก PVC

๒. ซ่อมระบบกล้องวงจรปิดระบบชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ จำนวน ๑๕ ตัว ประกอบด้วยรหัสครุภัณฑ์ สป. ๔๔๓-๕๗-๐๑๗๖ ถึง ๔๔๓-๕๗-๐๑๙๐ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๑,๓๖๐.- บาท

- ซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

๓. เปลี่ยนและติดตั้งกล่องกันน้ำระบบไฟและ Adapter สัญญาณกล้อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๐.- บาท

- กล่องกันน้ำที่ติดตั้งเป็นแบบชนิดภายนอกอาคาร (Outdoor) และมีฝาปิดป้องกันแบบพลาสติก

(Plastic cover+Waterproof)

- ติดตั้งกล่องป้องกันอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากล้องวงจรปิด
- ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากล่อง (DVE Switching Adapter) แบบรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ๑๑๐-๒๒๐ V. และมีแรงดันไฟฟ้าขาออก ๑๒ V,๑A

๔. ทดสอบและตั้งค่างานระบบ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๔๕.- บาท

- เชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่ติดตั้ง
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเดิม
- ตั้งค่าให้สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบกล้องวงจรปิด
- ปรับหน้ากล้องวงจรปิดให้เป็นมุมมองเดิม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวคณินันต์ กมฺพชาติ)

หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางผ่องพรรณ เศรษฐประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาริต อิงจำนง)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า