

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRV ชั้น ๑.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๙๕,๓๐๓.- บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.....  
เป็นเงิน ..... ๔๙๕,๓๐๓.- บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท เอ็นเอส.แอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด.....  
๔.๒ บริษัท ทิปท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....  
๔.๓ บริษัท ทรัพย์เอ็นแอร์ เซอร์วิส จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ นายประจวบ รัตน์เกต..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....  
๕.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข..... นายช่างโยธาชำนาญงาน.....  
๕.๓ นายวชิรวิษณุ กันเดช..... วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายประจวบ รัตน์เกต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวชิรวิษณุ กันเดช)  
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

**รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRV ชั้น ๑  
ของอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึก ๑๑ ชั้น)**

๑. ค่าตรวจเช็ครอยรั่วในท่อน้ำยาของคอยล์ร้อน CDU และท่อน้ำยาของคอยล์เย็น AHU ของเครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ โดยซ่อมแซมท่อน้ำยาด้วยการอัดไนโตร เซ็ครอยรั่ว เชื่อมรอยรั่วทดสอบรอยเชื่อม จำนวน ๑ งานๆ ละ ๑๓,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐.- บาท
๒. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอมดิสทอลและแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙๒,๐๐๐. บาท เป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนคอม Fix ZP ๖๗KCE และแมกเนติกคอนแทกเตอร์คอยล์ร้อน CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๖๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท
๔. ค่าตรวจเช็คระบบการทำงานของแอดเดรสคอยล์ร้อน CDU และการทำสูญญากาศในระบบ (แวกคัม) เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๒,๔๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๒,๔๐๐.- บาท
๕. ค่าตรวจเช็คทำความสะอาดท่อส่งน้ำยาจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น AHU เครื่องปรับอากาศ อาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๔๗,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๔๗,๕๐๐.- บาท
๖. ค่าตรวจเช็คเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น AHU เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท
๗. ค่าเติมน้ำยา R๔๑๐A พร้อม Test Run เครื่องปรับอากาศอาคาร อบจ.ระยอง ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๒ ถึง ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท
๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน ๔๐ วัน
๙. กำหนดประกันความชำรุดบกพร่อง ๖ เดือน

รวมเป็นเงิน	๔๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๒,๔๐๓.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๕,๓๐๓.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายประจวบ รัตนเกตุ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวชิรวิษณุ กั้นเดช)  
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ