

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๖๐๖,๐๐๐.-บาท
 ๓. ลักษณะงาน โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบ,ขยายท่อหลักระบบประปา,ต่อเติมอาคาร, ก่อสร้างลานจอดรถและงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตามแบบ อบจ.รย.)
 ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓,๖๐๖,๐๐๐.-บาท
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง | จำนวน ๗ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|----------------|
| ๖.๑. นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| ๖.๓. จำเริญสุรวัฒน์ อินสองใจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวินาที 12 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2	23,606,234.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	23,606,234.71	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	23,606,000.00	
	ประมาณราคา (ยี่สิบสามล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(สุวัฒน์ อินสงใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ



ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง				
	ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2				
1	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1)	4,566,079.42	1.2058	5,505,778.56	
2	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2)	1,705,751.01	1.2058	2,056,794.57	
3	ก่อสร้างลานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	253,070.48	1.2058	305,152.38	
4	ก่อสร้างลานจอดรถ	5,750,320.40	1.2531	7,205,726.49	
5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบ	5,159,220.00	1.2531	6,465,018.58	
6	งานประปา	1,057,175.00	1.2531	1,324,745.99	
7	งานฝ้าอาคาร G	199,284.00	1.2531	249,722.78	
8	งานต่อเติมห้องน้ำอาคาร B	393,660.00	1.2531	493,295.35	
	รวม	19,084,560.31		23,606,234.71	
Factor F งานก่อสร้างทาง งานอาคาร					
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
				23,606,234.71	

(ลงชื่อ)

(นายธนธรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(สุวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ



ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวัดที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<u>ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1)</u>								
1	งานปรับพื้นทางเดิม	3,740.00	ตร.ม.	-	-	10.74	40,167.60	40,167.60	
2	งาน Pavement In - Place Recycling	2,760.00	ตร.ม.	-	-	81.80	225,768.00	225,768.00	
3	งานโพร้มไคท์	6,208.00	ตร.ม.	20.94	129,995.52	7.02	43,580.16	173,575.68	
4	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	6,208.00	ตร.ม.	201.44	1,250,539.52	14.69	91,195.52	1,341,735.04	
5	งานดินถม	1,626.00	ลบ.ม.	151.94	247,054.44	45.03	73,218.78	320,273.22	ลบ.ม.แน่น
6	งานลูกรัง	630.00	ลบ.ม.	257.63	162,306.90	54.04	34,045.20	196,352.10	ลบ.ม.แน่น
7	งานหินคลุก	615.00	ลบ.ม.	491.54	302,297.10	110.19	67,766.85	370,063.95	
8	งานตีเส้นจราจร	215.05	ตร.ม.	290.00	62,364.50	-	-	62,364.50	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๘ 0.80 เมตร</u>								
	<u>พร้อมบ่อพัก จำนวน 49 บ่อ ความยาวรวม 460 เมตร</u>								
1	ดินขุด	1,450.24	ลบ.ม.	-	-	31.96	46,349.67	46,349.67	
2	ทรายหยาบรองพื้น	24.50	ลบ.ม.	514.02	12,593.49	91.00	2,229.50	14,822.99	
3	คอนกรีตหยาบ	49.00	ลบ.ม.	1,786.72	87,549.28	398.00	19,502.00	107,051.28	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ชม.	83.77	ลบ.ม.	2,102.80	176,151.55	306.00	25,633.62	201,785.17	
5	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	- RB9	4,748.10	กก.	21.049	99,942.75	4.100	19,467.21	119,409.96	
	- DB12	1,252.93	กก.	22.641	28,367.58	3.300	4,134.66	32,502.24	
6	ลวดผูกเหล็ก	264.60	กก.	42.06	11,129.07	-	-	11,129.07	
7	ไม้แบบ	144.30	ตร.ม.	453.27	65,406.86	-	-	65,406.86	
8	ไม้ตั้ง และไม้คร่า	43.29	ลบ.ฟ.	448.60	19,419.89	-	-	19,419.89	
9	ตะปู	147.00	กก.	36.45	5,358.15	-	-	5,358.15	
10	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	144.30	ตร.ม.	-	-	138.00	19,191.90	19,191.90	
11	เหล็ก L 50x50x6 มม.	1,292.13	กก.	25.00	32,303.25	15.00	19,381.95	51,685.20	
12	ท่อ PVC 2"	70.34	ม.	56.36	3,964.36	-	-	3,964.36	
13	ท่อ PVC 4"	24.50	ม.	60.74	1,488.13	-	-	1,488.13	
14	ทาสีกันสนิม	87.80	ตร.ม.	75.00	6,585.00	30.00	2,634.00	9,219.00	
15	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,292.13	กก.	-	-	12.00	15,505.56	15,505.56	
16	ท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร	391.00	ท่อน	1,233.55	482,318.05	470.12	183,816.92	666,134.97	
17	ปูนทราย	1,323.79	ม.	20.00	26,475.80	10.00	13,237.90	39,713.70	
18	ทรายถมท่อ	276.00	ลบ.ม.	514.02	141,869.52	91.00	25,116.00	166,985.52	

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู อำเภอบางพลาย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวัดวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาดำเนินการและเสื่อมราคา 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<u>งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี</u>								
1	ทรายรองพื้นทาง	9.78	ลบ.ม.	514.02	5,027.11	91.00	889.98	5,917.09	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	48.04	ลบ.ม.	2,102.80	101,018.51	306.00	14,700.24	115,718.75	รวมค่าแรง
3	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 6 มม.	0.651	ตัน	21,271.97	13,848.05	4,100.000	2,669.10	16,517.15	
	- RB Ø 9 มม.	1.562	ตัน	20,673.84	32,292.53	4,100.000	6,404.20	38,696.73	
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	195.70	ม.	-	-	133.00	26,028.10	26,028.10	
5	ไม้แบบ	48.93	ตร.ม.	453.27	22,178.50	-	-	22,178.50	
6	ไม้ค้ำยัน	14.68	ตร.ม.	448.60	6,585.44	-	-	6,585.44	
7	ตะปู	48.93	กก	36.45	1,783.49	-	-	1,783.49	
8	ลวดผูกเหล็ก	66.39	กก	42.06	2,792.36	-	-	2,792.36	
9	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	48.00	ม.	-	-	14.10	676.80	676.80	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	195.70	ตร.ม.	-	-	9.00	1,761.30	1,761.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								4,566,079.42	
	<u>ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2)</u>								
1	งานปรับพื้นที่เดิม	900.00	ตร.ม.	-	-	10.74	9,666.00	9,666.00	
2	งานไถรื้อโคก	749.00	ตร.ม.	20.95	15,691.55	7.02	5,257.98	20,949.53	
4	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	749.00	ตร.ม.	201.44	150,878.56	14.69	11,002.81	161,881.37	
	หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร								
5	งานดินถม	360.00	ลบ.ม.	151.94	54,698.40	45.03	16,210.80	70,909.20	ลบ.ม.แน่น
6	งานลูกรัง	180.00	ลบ.ม.	257.63	46,373.40	54.04	9,727.20	56,100.60	ลบ.ม.แน่น
7	งานหินคลุก	180.00	ลบ.ม.	737.31	132,715.80	110.19	19,834.20	152,550.00	
8	งานตีเส้นจราจร	113.13	ตร.ม.	290.00	32,807.70	-	-	32,807.70	
	<u>งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเดิม</u>								
1	งานแก้ไขโคก	1,452.00	ตร.ม.	6.14	8,915.28	6.81	9,888.12	18,803.40	
2	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,452.00	ตร.ม.	127.92	185,739.84	14.69	21,329.88	207,069.72	
	หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร								
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 เมตร</u>								
	<u>พร้อมบ่อพัก จำนวน 25 บ่อ ความยาวรวม 242 เมตร</u>								
1	ดินขุด	769.52	ลบ.ม.	-	-	31.96	24,593.85	24,593.85	
2	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	514.02	6,682.26	91.00	1,183.00	7,865.26	
3	คอนกรีตหยาบ	26.00	ลบ.ม.	1,786.72	46,454.72	398.00	10,348.00	56,802.72	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ม.	44.45	ลบ.ม.	2,102.80	93,469.46	306.00	13,601.70	107,071.16	

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ น้ำคำ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานเหล็กเสริม	-			-		-		
	- RB9	2,519.40	กก.	20.673	52,083.55	4.100	10,329.54	62,413.09	
	- DB12 มม. SD 40	664.82	กก.	22.641	15,052.18	3.300	2,193.90	17,246.08	
6	ลวดผูกเหล็ก	140.40	กก.	42.06	5,905.22	-	-	5,905.22	
7	ไม้แบบ	73.63	ตร.ม.	453.27	33,374.27	-	-	33,374.27	
8	ไม้ตง และไม้คร่าว	22.08	ลบ.ฟ.	448.60	9,905.08	-	-	9,905.08	
9	ตะปู	78.00	กก.	36.45	2,843.10	-	-	2,843.10	
10	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	306.28	ตร.ม.	-	-	133.00	40,735.24	40,735.24	
11	เหล็ก L 50x50x6 มม.	685.62	กก.	25.00	17,140.50	10.00	6,856.20	23,996.70	
12	ท่อ PVC 2"	37.32	ม.	56.36	2,103.35	-	-	2,103.35	
13	ท่อ PVC 4"	13.00	ม.	60.74	789.62	-	-	789.62	
14	ทาสีกันสนิม	46.59	ตร.ม.	75.00	3,494.25	30.00	1,397.70	4,891.95	
15	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	685.62	กก.	-	-	12.00	8,227.44	8,227.44	
16	ท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร	207.00	ท่อน	1,120.67	231,978.69	472.22	97,749.54	329,728.23	
17	ปูนทราย	675.40	ม.	20.00	13,508.00	10.00	6,754.00	20,262.00	
18	ทรายถมท่อ	146.12	ลบ.ม.	514.02	75,108.60	91.00	13,296.92	88,405.52	
	<u>งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี</u>								
1	ทรายรองพื้นทาง	5.175	ลบ.ม.	514.02	2,660.05	91.00	470.92	3,130.97	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	25.40	ลบ.ม.	2,102.80	53,411.12	306.00	7,772.40	61,183.52	รวมค่าแรง
3	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 6 มม.	0.344	ตัน	22,734.52	7,820.67	4,100.000	1,410.40	9,231.07	
	- RB Ø 9 มม.	0.826	ตัน	22,100.10	18,254.68	4,100.000	3,386.60	21,641.28	
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	103.50	ม.	-	-	133.00	13,765.50	13,765.50	
5	ไม้แบบ	25.88	ตร.ม.	453.27	11,730.62	-	-	11,730.62	
6	ไม้ค้ำยัน	7.76	ตร.ม.	448.60	3,481.13	-	-	3,481.13	
7	ตะปู	25.88	กก.	36.45	943.32	-	-	943.32	
8	ลวดผูกเหล็ก	35.10	กก.	42.06	1,476.30	-	-	1,476.30	
9	วัสดุอุดรอยต่อ	-							
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	24.00	ม.	-	-	14.10	338.40	338.40	
10	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	103.50	ตร.ม.	-	-	9.00	931.50	931.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,705,751.01	

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวັນที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาดำเนินการเฉลี่ยต่อตารางเมตร 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก่อสร้างลานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต									
1	งานปรับพื้นทางเดิม	520.00	ตร.ม.	-	-	10.74	5,584.80	5,584.80	ลบ.ม.แน่น
2	งานลูกรัง	104.00	ลบ.ม.	257.63	26,793.52	54.04	5,620.16	32,413.68	
3	งานหินคลุก	104.00	ลบ.ม.	737.31	76,680.24	110.19	11,459.76	88,140.00	
4	งานโพร้มไค้ท	520.00	ตร.ม.	20.95	10,894.00	7.02	3,650.40	14,544.40	
5	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	520.00	ตร.ม.	201.44	104,748.80	14.69	7,638.80	112,387.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างลานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								253,070.48	
ก่อสร้างลานจอดรถ									
1	งานขุดลอกดินเดิมออก	6,140.00	ลบ.ม	-	-	99.00	607,860.00	607,860.00	
2	งานบดอัดดิน	4,720.00	ตร.ม	-	-	10.74	50,692.80	50,692.80	
3	งานหินคลุกบดอัด	4,720.00	ตร.ม	491.54	2,320,068.80	110.19	520,096.80	2,840,165.60	
4	งานโพร้มไค้ท	4,720.00	ตร.ม	20.95	98,884.00	7.02	33,134.40	132,018.40	
5	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	4,720.00	ตร.ม	201.44	950,796.80	14.69	69,336.80	1,020,133.60	
6	ขอบคั่นหินสำเร็จรูป	1,260.00	ม.	180.00	226,800.00	-	-	226,800.00	
7	ที่กันล้อรถ	134.00	ชุด	850.00	113,900.00	250.00	33,500.00	147,400.00	
8	ทาสีเส้นแบ่งที่จอดรถ	1,350.00	ม.	30.00	40,500.00	25.00	33,750.00	74,250.00	
9	ท่อ ค.ส.ล.Ø0.30 ม.	430.00	ม.	650.00	279,500.00	250.00	107,500.00	387,000.00	
10	บ่อพัก ค.ส.ล.ผาตะแกรงเหล็ก	24.00	บ่อ	5,500.00	132,000.00	2,500.00	60,000.00	192,000.00	
11	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	40.00	ม.	1,200.00	48,000.00	600.00	24,000.00	72,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างลานจอดรถ								5,750,320.40	
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบ									
1	งานระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณ								
1.1	เมนไฟฟ้าจ่ายตู้ควบคุมไฟถนน (LPL)								
1.1.1	สายไฟแรงต่ำ								
	-สาย NYY 35 Sq.mm.	920.00	เมตร	155.00	142,600.00	30.00	27,600.00	170,200.00	
	-สาย NYY 10 Sq.mm.	240.00	เมตร	56.00	13,440.00	15.00	3,600.00	17,040.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
1.1.2	ท่อและอุปกรณ์การเดินสาย								
	-ท่อ HDPE (PN.6) 63mm.(2")	230.00	เมตร	80.00	18,400.00	60.00	13,800.00	32,200.00	
	-บ่อพักคอนกรีตสายไฟฟ้าแรงต่ำ	5.00	ชุด	8,500.00	42,500.00	3,000.00	15,000.00	57,500.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
1.1.3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศิกดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.2	ท่อสายไฟฟ้าแรงต่ำ								
1.2.1	สายไฟแรงต่ำ								
	-สาย NYY 2.5 Sq.mm.	5,280.00	เมตร	23.00	121,440.00	8.00	42,240.00	163,680.00	
	-สาย NYY 4 Sq.mm.	13,990.00	เมตร	31.00	433,690.00	10.00	139,900.00	573,590.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	90,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	
1.2.2	ท่อและอุปกรณ์การเดินสาย								
	-ท่อ HDPE (PN.6) 40mm.(1 1/4")	4,550.00	เมตร	30.00	136,500.00	36.00	163,800.00	300,300.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	70,000.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	
1.2.3	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	70,000.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	
1.3	ตู้ควบคุมไฟถนน (LPL)								
	-PANEL BOARD OUTDOOR	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	8,000.00	8,000.00	83,000.00	
	-LOAD CENTER 3 P 4 W 18 CIRCUIT	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	
	- MCCB 3P -80AT/100AF15KA.IC.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00	
	- ELCB 1P -20AT 5KA.IC.	17.00	ชุด	2,300.00	39,100.00	100.00	1,700.00	40,800.00	
	-สวิตช์ไฟ 1 ทาง	27.00	ชุด	180.00	4,860.00	50.00	1,350.00	6,210.00	
	-ตู้รวมสวิตช์ไฟ พร้อมสวิตช์ไฟ 27 ชุด	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
1.4	โคมไฟภายนอก (Outdoor Lighting Fixture)								
	- STREET LIGHT 120W. LED W/ POLE Height 9.00 M 'PL1'	23.00	ชุด	39,500.00	908,500.00	6,000.00	138,000.00	1,046,500.00	
	-AREA LIGHT 80W. LED W/ POLE Height 6.00 M 'PL2'	28.00	ชุด	31,000.00	868,000.00	6,000.00	168,000.00	1,036,000.00	
	-AREA LIGHT 80W. LED W/ POLE Height 4.00 M 'PL3'	5.00	ชุด	26,000.00	130,000.00	6,000.00	30,000.00	160,000.00	
	ฐานเสาไฟคอนกรีต	56.00	ชุด	7,500.00	420,000.00	3,500.00	196,000.00	616,000.00	
	-Accessories	1.00	เหมา	90,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	90,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	
ราคารวม งานระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณ									
	งานประปา							5,159,220.00	
1	-ท่อ HDPE Ø 160 PN 6 PE 100	1,470.00	เมตร	368.00	540,960.00	250.00	367,500.00	908,460.00	
2	-สามทาง Ø 150x150x150	1.00	ตัว	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
3	-สามทาง Ø 150x100x150	1.00	ตัว	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
4	-ประตุน้ำใต้ดิน Ø 150	1.00	ตัว	13,375.00	13,375.00	1,200.00	1,200.00	14,575.00	
5	-ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100	2.00	ตัว	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

โครงการ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวินที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	-สัดับเอ็น Ø 160	5.00	ชุด	14,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
7	-สัดับเอ็น Ø 110	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
8	-โค้ง 90 PE Ø 160	2.00	ตัว	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
9	-โค้ง 45PE Ø 160	4.00	ตัว	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
10	-ชุดดับเพลิง Ø 100	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
11	-โค้งดินเปิด Ø 100	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
12	-ฝากรอบประตูน้ำ	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
13	-มาตรน้ำ Ø 1 1/2	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
14	-มาตรน้ำ Ø 3/4	1.00	ตัว	1,320.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
15	-ข้อโค้ง 90 PE Ø 100	3.00	ตัว	920.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
16	-ข้อลด PE Ø 160x110	1.00	ตัว	830.00	830.00	-	-	830.00	
17	-ข้อลด PE Ø 110x63	1.00	ตัว	630.00	630.00	-	-	630.00	
18	-ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.00	ตัว	960.00	960.00	-	-	960.00	
19	-ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	1.00	ตัว	270.00	270.00	-	-	270.00	
20	-ข้องอเกลียวนอก PE 63	2.00	ตัว	420.00	840.00	-	-	840.00	
21	-ข้องอ 90 PE 63	4.00	ตัว	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
22	-แคล้มรัดแยก PE 160x1"	1.00	ตัว	930.00	930.00	-	-	930.00	
23	-เหล็กฉาก Ø3"	7.00	เส้น	800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
ราคารวม งานประปา								1,057,175.00	
งานฝัาอาคาร G									
1	- โครงสร้างเหล็ก [I] 2"x2" ทาสีกันสนิม	83.00	ตรม.	850.00	70,550.00	450.00	37,350.00	107,900.00	
2	- แผ่นสภาร์ทบอร์ด 8 mm. เชาะร่อง	83.00	ตรม.	390.00	32,370.00	100.00	8,300.00	40,670.00	
3	- แผ่นอิปซั่ม 9 m. ฉาบเรียบ	83.00	ตรม.	360.00	29,880.00	97.00	8,051.00	37,931.00	
4	- มอบไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2" ทาสีน้ำมัน	53.00	ม.	80.00	4,240.00	50.00	2,650.00	6,890.00	
5	- ทาสี	83.00	ตรม.	40.00	3,320.00	31.00	2,573.00	5,893.00	
ราคารวม งานฝัาอาคาร G								199,284.00	
งานต่อเติมห้องน้ำอาคาร B									
1	ทุบเจาะช่องประตู หน้าต่างและขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	ก่ออิฐ-ฉาบปูน	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
3	กระเบื้องปูผนังขนาด 60x90 ซม.แผ่นนี้วท์	32.00	ตรม.	3,000.00	96,000.00	1,000.00	32,000.00	128,000.00	
4	กระเบื้องปูพื้นขนาด 60x90 ซม.แผ่นนี้วท์	6.00	ตรม.	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
5	ฝัายิมซั่มบอร์ดพร้อม Step ช่องไฟ	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	
6	เคาน์เตอร์ คสล. พร้อม Top หินอ่อน 2 มม.	2.10	ม.	6,000.00	12,600.00	3,500.00	7,350.00	19,950.00	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

โครงการ: ก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 4505/2560 จำนวน 56 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวัดวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
7	Top หินแกรนิตสีดำ หลังโถงลิ้น	1.00	ม.	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
8	ประตู D1	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	
9	ประตู D2	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	
10	หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
11	สุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบสีขาวคอตโต้รุ่น C1141	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	450.00	450.00	10,950.00	
	อ่างล้างหน้าวางบนเคาเตอร์สีขาว คอตโต้รุ่น C00027 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,940.00	4,940.00	450.00	450.00	5,390.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ รุ่น CT 1063	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	สายฉีดชำระ รุ่น CT 980H	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	70.00	70.00	1,120.00	
	ที่ใส่กระดาษ รุ่น CT 0049	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	70.00	70.00	1,370.00	
	ห่วงแขวนผ้า รุ่น CT 043	1.00	ชุด	2,650.00	2,650.00	70.00	70.00	2,720.00	
	ก๊อกเดียว รุ่น CT 170	1.00	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	
	ตระแกรงกันกลิ่นสแตนเลส	1.00	ชุด	360.00	360.00	70.00	70.00	430.00	
	สตอปาลัว	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
12	ระบบประปาและถังบำบัด	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
13	ระบบไฟฟ้าและดวงโคม	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
14	ชั้นวางของไม้อัดกรุทับด้วยลามิเนต	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
15	กระเบื้องเซรามิกสแตนเลสปิดทับไม้อัด 10 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
16	ทาสี	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	
ราคารวม งานต่อเติมห้องน้ำอาคาร B								393,660.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนรรณพ สุทธิประภา)


นายช่างโยธานำงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(สุวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๒
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ได้พื้นที่เพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๒) ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๒) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานฝ้าอาคาร G แล้วเสร็จ ,งานต่อเติมห้องน้ำอาคาร B แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



งวดที่ ๘

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประปาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๙

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและบริเวณโดยรอบแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถได้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถได้พื้นที่เพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ % ของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถแล้วเสร็จและงานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

ข้อกำหนด

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทย และต้องมีหลักฐานแสดงผลงานว่าเคยก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ๖ ประเภท คือ งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ,งาน Pavement In - Place Recycling,งานก่อสร้างลานจอดรถ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก, งานประปา,งานก่อสร้างอาคารและงานวางท่อระบายน้ำ เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๔ ปี (สี่ปี) นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา ถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกันและมีผลงานตามที่กำหนดใน ๖ ประเภทอย่างน้อยต้องมีผลงาน ๔ ประเภท และวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๙,๔๔๒,๔๐๐.๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชื้อถือ

๒. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองก่อนยื่นเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ ทุกบรรทัดและทุกตัวอักษร ขั้นตอนการปฏิบัติให้เข้าใจ

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)
นายช่างโยธาอาวุโส



กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี