

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาภูตรห้วยมะหาด
- สำนักทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาภูตรห้วยมะหาด - สำนักทอน หมู่ที่ ๗

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ยาว 2135 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 18,200 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,896,161.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ คำทราย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มนัส พุ่งขจร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


7.3 ชุตินา บุญมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ณัฐรัตน์ สิทธิโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.5 มานิตา รัตนเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

มานิตา รัตนเจริญ

13 กุมภาพันธ์ 2568 16:43:37



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาภูตรห้วยมะหาด - สำนักท่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตำบลสำนักท่อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต 1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นชั้นทางเดิม 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	5,560.000	14.86	82,621.60	1.3399	19.91	110,704.68
2	1.1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมขนทิ้งแล้วบดทับ (หินคลุก) 1.1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	5,560.000	14.40	80,064.00	1.3399	19.29	107,277.75
3	1.1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	834.000	869.25	724,954.50	1.3399	1,164.70	971,366.53

มานิตา รัตนเจริญ

13 กุมภาพันธ์ 2568 16:43:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาคูตรห้วยมะหาด - สำนักทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,560.000	35.64	198,158.40	1.3399	47.75	265,512.44
5	1.2 งานผิวทาง Overlay 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	12,640.000	15.79	199,585.60	1.3399	21.15	267,424.74

มานิตา รัตนเจริญ

13 กุมภาพันธ์ 2568 16:43:42

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาคูตรห้วยมะหาด - สำนักทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักทอน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	18,200.000	319.81	5,820,542.00	1.3399	428.51	7,798,944.22
7	1.3.1 งานสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	780.000	290.00	226,200.00	1.3399	388.57	303,085.38
8	1.3.2 งานสี Cold Plastic Anti Skid Paint (สีแดง)	ตร.ม.	48.000	1,000.00	48,000.00	1.3399	1,339.90	64,315.20
9	1.4 งานป้ายจราจร บ.-33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3399	3,765.11	7,530.23
รวมราคากลาง								9,896,161.17



มานิตา รัตนเจริญ

13 กุมภาพันธ์ 2568 16:43:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาภูตร้วยมะหาด - สำนักท่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักท่อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(กิตติพงษ์ คำทราย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุติมา บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐรัตน์ สิทธิโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มนัส พุ่งขจร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มานิตา รัตนเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



มานิตา รัตนเจริญ

13 กุมภาพันธ์ 2568

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเนินกระปรอก - เขาภูธรห้วยมะหาด - สำนักท่อน
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฉาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำนักท่อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม
โดยขุดรื้อพื้นทางเดิม, งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า ๘,๒๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ,
งานตีเส้นจราจร, พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolernace) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบ
ของผิวทางชนิดรถเดิน (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness
Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ
ในส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการ
ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง
ต้องขึ้นทะเบียนชั้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๖ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

