

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำปลายสมันต์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 20,243,509.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 นวพล แสนศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 รัฐกานต์ ขำนิธธุระการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รัฐกานต์ ขำนิธธุระการ

16 กันยายน 2567 09:26:46



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 19,488,335.14 บาท	19,488,335.14	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	755,173.90	
สรุป	ราคากลาง	20,243,509.04	
	ราคากลาง (..... ยี่สิบสามแสนสี่พันสามพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สตางค์))		



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์		
แบบเลขที่	อำเภอวังจันทร์	วังจันทร์	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(นิตธีร์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รัฐกานต์ ชำนิฐะการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำปลายสมันต์ จังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	อำเภอ	วังจันทร์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง กำลัง 2 แรงม้า	16,170.00	1,131.90	17,301.90	
2	ชุดบูสเตอร์ปั๊ม 1 แรงม้า	31,600.00	2,212.00	33,812.00	
3	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร	26,700.00	1,869.00	28,569.00	
4	งานขยายเขตระบบจำหน่าย	631,300.00	44,191.00	675,491.00	
รวมค่าก่อสร้าง				755,173.90	



แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง	ตำบล	วังจันทร์	อำเภอ	วังจันทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หนา				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				


(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(รัฐกานต์ ชำนิธุระการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	15,463,250.93	1.2603	19,488,335.14	
รวมค่าก่อสร้าง				19,488,335.14	

หน่วย : บาท


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหต : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,488,335.14 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				19,488,335.14	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายความว่า : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(นิตส์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(รัฐกานต์ ชำนิฐะการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังจันทร์	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					16,170.00	
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง กำลัง 2 แรงม้า		รวม					31,600.00	
	ชุดบูสเตอร์ปั๊ม 1 แรงม้า								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 705,770.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐกานต์ ขำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:05



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง กำลัง 2 แรงม้า 1.1 บั้มหอยโข่งกำลัง2แรงม้า รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง กำลัง 2 แรงม้า	1.000 - -	ชุด - -	16,170.00 16,170.00	16,170.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,170.00 16,170.00	
2	ชุดบูสเตอร์ปั้ม 1 แรงม้า 2.1 บูสเตอร์ปั้ม1แรงม้า รวมค่าชุดบูสเตอร์ปั้ม 1 แรงม้า	1.000 - -	ชุด - -	31,600.00 31,600.00	31,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	31,600.00 31,600.00	
3	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร 3.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด2000ลิตร รวมค่าถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร	3.000 - -	ชุด - -	8,900.00 8,900.00	26,700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26,700.00 26,700.00	
4	งานขยายเขตระบบจำหน่าย								

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA, 3 เฟส, 22kV, 400/230	1.000	งาน	631,300.00		0.00	0.00	631,300.00	
	รวมค่างานขยายเขตระบบจำหน่าย	-	-	631,300.00	631,300.00	0.00	0.00	631,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

รัฐกานต์ ขำนิรุทธการ

16 กันยายน 2567 09:27:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,161,920.19	
2	งานหลังคา		รวม					2,059,069.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,812,891.52	

บาท ต่อ 1 หน่วย

15,463,250.93

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

ผู้จัดทำบัญชี

16 กันยายน 2567 09:27:00



กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังจันทร์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำนาจวังจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำเนินการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					353,839.48	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,075,530.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,463,250.93	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,463,250.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินพร้อมถมคืน	480.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	53,816.00	53,816.00	
	- ดินถม	451.080	ลบ.ม.	155.26	70,034.68	47.29	21,331.57	91,366.25	
	- ดินลูกรัง	26.400	ลบ.ม.	289.09	7,631.97	56.75	1,498.20	9,130.17	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. สี่เหลี่ยม 0.4 x 0.4 ม.	89.000	ต้น	12,936.00	1,151,304.00	1,475.00	131,275.00	1,282,579.00	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. สี่เหลี่ยม 0.35 x 0.35 ม.	16.000	ต้น	10,385.00	166,160.00	1,305.00	20,880.00	187,040.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.4 x 0.4 ม.	89.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	31,150.00	31,150.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	16.000	ต้น	0.00	0.00	320.00	5,120.00	5,120.00	
	- ทรายหยาบ	53.070	ลบ.ม.	514.02	27,279.04	104.00	5,519.28	32,798.32	
	- คอนกรีตหยาบ	42.460	ลบ.ม.	1,750.32	74,318.58	519.00	22,036.74	96,355.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 กก./ตร.ซม.	733.140	ลบ.ม.	2,308.41	1,692,387.70	519.00	380,499.66	2,072,887.36	
	- ไมแบบ	1,244.560	ลบ.ฟ.	514.02	639,728.73	0.00	0.00	639,728.73	
	- ไมคร่าว	373.370	ลบ.ฟ.	448.60	167,493.78	0.00	0.00	167,493.78	

รื้อถอน ชำนิฐระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบแบบ	2,489.120	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	345,987.68	345,987.68	
	- ตะปู	622.280	กก.	45.79	28,494.20	0.00	0.00	28,494.20	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	5,721.420	กก.	20.23	115,721.44	4.40	25,174.25	140,895.69	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	22.013	ตัน	21,224.38	467,212.27	3,600.00	79,246.80	546,459.07	
	- เหล็ก RB 15 มม. (SR 24)	.064	ตัน	32,042.99	2,050.75	3,600.00	230.40	2,281.15	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD 40)	2.650	ตัน	20,708.76	54,878.21	3,600.00	9,540.00	64,418.21	
	- เหล็ก RB 19 มม. (SR 24)	.034	ตัน	33,480.37	1,138.33	3,100.00	105.40	1,243.73	
	- เหล็ก DB 20 มม. (SD 40)	10.123	ตัน	20,780.30	210,358.97	3,100.00	31,381.30	241,740.27	
	- เหล็ก DB 25 มม. (SD 40)	17.107	ตัน	20,848.92	356,662.47	3,100.00	53,031.70	409,694.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,728.510	กก.	56.85	98,265.79	0.00	0.00	98,265.79	
	- Wire mesh 6 มม.@ 0.20 ม.	132.000	ตร.ม.	72.00	9,504.00	5.00	660.00	10,164.00	
	- ฟัน Post Tension	1,545.670	ตร.ม.	390.00	602,811.30	0.00	0.00	602,811.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	178,971.31	5,943,436.21	25,056.44	1,218,483.98	7,161,920.19	

รัฐกานต์ ขำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา								
	- ท่อเหล็กขนาด 60.5 x 3.2 มม.	1,600.080	กก.	30.00	48,002.40	12.00	19,200.96	67,203.36	
	- ท่อเหล็กขนาด 88.9 x 3.2 มม.	1,220.400	กก.	29.49	35,989.59	12.00	14,644.80	50,634.39	
	- ท่อเหล็กขนาด 101.6 x 4 มม.	3,582.360	กก.	29.63	106,145.32	12.00	42,988.32	149,133.64	
	- ท่อเหล็กขนาด 114.3 x 3.2 มม.	1,789.080	กก.	30.93	55,336.24	12.00	21,468.96	76,805.20	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.6 x 0.5 ม. ทน 30 มม.	28.000	แผ่น	2,390.00	66,920.00	358.50	10,038.00	76,958.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	2,145.000	กก.	607.48	1,303,044.60	12.00	25,740.00	1,328,784.60	
	- Anchor Bolt ขนาด 22 มม.	112.000	ชุด	150.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	403.150	ตร.ม.	67.64	27,269.06	35.00	14,110.25	41,379.31	
	- หลังคาเมทัลชีทลอนสเปน เคลือบสี ทน 0.4 มม. ปู PU Foam ทน 25 มม.	385.000	ตร.ม.	560.00	215,600.00	70.00	26,950.00	242,550.00	
	- ครอบสันหลังคา และ Flashing	29.500	ม.	249.00	7,345.50	50.00	1,475.00	8,820.50	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานหลังคา	-	-	4,144.17	1,882,452.71	573.50	176,616.29	2,059,069.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานระบายนํ้าฝน								
	- รางนํ้าสแตนเลส(เกรด304) กว้าง 0.30 ม.	37.500	ม.	850.00	31,875.00	170.00	6,375.00	38,250.00	
	- ตะแกรงระบายนํ้าฝน ขนาด 4 นิ้ว	9.000	ชุด	510.00	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	
	- ท่อ PCV ขึ้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว	115.650	ม.	285.63	33,033.10	200.00	23,130.00	56,163.10	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ PVC	1.000	งาน	13,200.00	13,200.00	3,960.00	3,960.00	17,160.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- เหล็กยึดท่อ PVC	1.000	งาน	2,600.00	2,600.00	520.00	520.00	3,120.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	695.000	ตร.ม.	168.99	117,448.05	75.00	52,125.00	169,573.05	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. ท่อน้ำ โครงสร้างอลูมิเนียม ที่ บาร์	166.000	ตร.ม.	244.80	40,636.80	52.00	8,632.00	49,268.80	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	695.000	ตร.ม.	63.03	43,805.85	30.00	20,850.00	64,655.85	
	- ฉาบปูนเพดานโครงสร้าง งานพื้น	392.000	ตร.ม.	81.45	31,928.40	87.00	34,104.00	66,032.40	
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"	367.000	ตร.ม.	441.77	162,129.59	222.00	81,474.00	243,603.59	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 16"x 16"	139.000	ตร.ม.	373.48	51,913.72	184.00	25,576.00	77,489.72	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16"	1,047.000	ตร.ม.	375.10	392,729.70	184.00	192,648.00	585,377.70	
	- F4 พื้น ค.ส.ล. ชัดเรียบ หนา 12 ซม.	231.000	ตร.ม.	750.00	173,250.00	0.00	0.00	173,250.00	
	- พื้นกันซึม	153.000	ตร.ม.	90.00	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00	
	งานผนัง								

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	656.000	ตร.ม.	241.21	158,233.76	56.00	36,736.00	194,969.76	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 15 ซม.	269.000	ตร.ม.	477.93	128,563.17	68.00	18,292.00	146,855.17	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	2,118.000	ตร.ม.	32.13	68,051.34	0.00	0.00	68,051.34	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น) ขนาด 0.20x0.10 ม.	495.000	ม.	286.08	141,609.60	81.00	40,095.00	181,704.60	
	- งานบุกระเบื้องผนังเผาลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 16" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น	332.000	ตร.ม.	312.06	103,603.92	181.00	60,092.00	163,695.92	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาลายก่ออิฐ ขนาด 2x8 นิ้ว	46.000	ตร.ม.	585.00	26,910.00	201.00	9,246.00	36,156.00	
	- บล็อกช่องลม ขนาด 30 x 30 x 20 ซม.	17.000	ตร.ม.	972.00	16,524.00	150.00	2,550.00	19,074.00	
	- งานทาสีอิฐช่องลม สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	17.000	ตร.ม.	69.73	1,185.41	30.00	510.00	1,695.41	
	- บัวผนัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.15 ม.	36.000	ม.	286.00	10,296.00	81.00	2,916.00	13,212.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นและผนังฉาบปูนทำผิวทรายกลาง (รวมปูนทรายอาบรองพื้น) งานตกแต่งผิวบันได - ลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24" - จุ่มกันน้ำ โอลูมิเนียม กว้าง 2 นิ้ว - ราวบันได/ราวกันตก สแตนเลส - ราวกันตก/ราวบันได เหล็ก - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) - ทาสีน้ำอะคริลิคสีน้ำตาลภายนอก ชนิดกึ่งเงา งานทาสี - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายนอก ชนิดกึ่งเงา - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	61.000 37.000 64.000 34.000 44.500 210.000 210.000 1,699.000 1,306.000	ตร.ม. ตร.ม. ม. ม. ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	362.49 618.21 114.00 2,000.00 1,050.00 180.87 69.73 69.73 63.03	22,111.89 22,873.77 7,296.00 68,000.00 46,725.00 37,982.70 14,643.30 118,471.27 82,317.18	128.00 0.00 42.00 500.00 500.00 0.00 30.00 34.00 30.00	7,808.00 0.00 2,688.00 17,000.00 22,250.00 0.00 6,300.00 57,766.00 39,180.00	29,919.89 22,873.77 9,984.00 85,000.00 68,975.00 37,982.70 20,943.30 176,237.27 121,497.18	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู หน้าต่างและช่องระบายอากาศ								
	- ป1 บานเปิด ขนาด 0.90x2.05 ม.	5.000	ชุด	6,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	
	- ป2 บานเปิด UPVC ขนาด 0.90x2.05 ม.	6.000	ชุด	3,890.00	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00	
	- ป3 ประตูช่อง Shaft บานเปิดคู่ ขนาด 0.80x1.45 ม.	6.000	ชุด	4,180.00	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	
	- ป4 ประตูห้องน้ำผู้พิการ ขนาด 1.05x2.10 ม.	3.000	ชุด	17,600.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
	- ป5 บานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.05 ม.	4.000	ชุด	14,500.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	
	- ป6 บานเปิด ขนาด 1.00x2.05 ม.	5.000	ชุด	7,200.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ป7 ประตูทึบไฟ บานเปิด ขนาด 1.00x2.05 ม.	3.000	ชุด	9,930.00	29,790.00	0.00	0.00	29,790.00	
	- น1 ขนาด 1.30x2.60 ม.	5.000	ชุด	13,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
	- น2 ขนาด 2.60x2.60 ม.	21.000	ชุด	26,500.00	556,500.00	0.00	0.00	556,500.00	
	- น3 ขนาด 1.00x1.90 ม.	6.000	ชุด	8,400.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
	- น4 ขนาด 1.40x0.50 ม.	12.000	ชุด	4,300.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	

รัฐกานต์ ขำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น5 ขนาด 0.95x0.50 ม.	3.000	ชุด	3,100.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	- น6 หนาต่างกลม ขนาดØ 2.30 ม.	1.000	ชุด	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
	- น7 ขนาด 5.20x2.60 ม.	1.000	ชุด	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
	- น8 เกล็ดระบายนํ้า 1.00x2.00 ม.	4.000	ชุด	4,740.00	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.000	ชุด	13,500.00	324,000.00	800.00	19,200.00	343,200.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ รุ่น C13444 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	27.000	ชุด	3,600.00	97,200.00	450.00	12,150.00	109,350.00	
	- โถบัสชะขยะชนิดแขวนผนัง Flush Valve รุ่น C31217BI ของ Cotto หรือเทียบเท่า	12.000	ชุด	6,800.00	81,600.00	450.00	5,400.00	87,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รุ่น C00123 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	15.000	ชุด	2,500.00	37,500.00	450.00	6,750.00	44,250.00	
	- กอน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ รุ่น A-J55-10 ของ American standard หรือเทียบเท่า	15.000	ชุด	1,190.00	17,850.00	25.00	375.00	18,225.00	

รัฐกานต์ ขำนิฐการ

16 กันยายน 2567 09:27:00


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ รุ่น CT993N#(HM) หรือเทียบเท่า	27.000	ชุด	420.00	11,340.00	70.00	1,890.00	13,230.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น CT0142 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	9.000	ชิ้น	1,490.00	13,410.00	120.00	1,080.00	14,490.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล(L) HR-320540-01L ของ American standard หรือเทียบเท่า	3.000	ชิ้น	5,590.00	16,770.00	105.00	315.00	17,085.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที(T) HR-320170-01 ของ American standard หรือเทียบเท่า	3.000	ชิ้น	4,590.00	13,770.00	105.00	315.00	14,085.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลส	9.000	ชิ้น	420.00	3,780.00	75.00	675.00	4,455.00	
	- กระเบื้องเงา ขนาด 2 ฟุต ขนาด 1x1.90 ม.	3.000	ชุด	1,750.00	5,250.00	500.00	1,500.00	6,750.00	
	- กระเบื้องเงา ขนาด 2 ฟุต ขนาด 1x2.20 ม.	3.000	ชุด	2,020.00	6,060.00	500.00	1,500.00	7,560.00	
	- กระเบื้องเงา ขนาด 2 ฟุต ขนาด 0.45x0.60 ม.	3.000	ชุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กว้าง 0.70 ม.	16.500	ม.	2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	Top หินแกรนิต ขนาด 20 มม. ลามูม								

รัฐกานต์ ขำนิธการ

16 กันยายน 2567 09:27:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผนังก่ออิฐ กว้าง 0.10 ม. Top หินแกรนิต หนา 20 มม. ลบมุม	36.500	ม.	1,000.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	
	- พัฒนาคูคูอากาศ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 10 นิ้ว	3.000	ชุด	1,375.00	4,125.00	650.00	1,950.00	6,075.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ สแตนเลส ขยาย หญิง และผู้พิการ	3.000	ชุด	1,995.00	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	282,654.45	3,986,968.52	12,096.00	825,923.00	4,812,891.52	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	54.000	ม.	14.56	786.24	30.00	1,620.00	2,406.24	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	96.000	ม.	26.32	2,526.72	30.00	2,880.00	5,406.72	
4	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	10.500	ม.	134.58	1,413.09	40.00	420.00	1,833.09	
	- ท่อ PCV ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	91.000	ม.	37.85	3,444.35	40.00	3,640.00	7,084.35	

รัฐกานต์ ขำนิรุทธการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	9.000	ชุด	342.06	3,078.54	35.00	315.00	3,393.54	
	- เหล็กยึดท่อ PVC	1.000	งาน	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	- ขอดต่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	3,260.00	3,260.00	978.00	978.00	4,238.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 10000 ลิตร	1.000	ชุด	82,000.00	82,000.00	16,400.00	16,400.00	98,400.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- ตู้ควบคุมชุดบูสเตอร์ปั๊ม	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PCV ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	56.000	ม.	37.85	2,119.60	40.00	2,240.00	4,359.60	
	- ท่อ PCV ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	93.000	ม.	134.58	12,515.94	100.00	9,300.00	21,815.94	
	- FCO dia 4"	9.000	ชิ้น	210.00	1,890.00	75.00	675.00	2,565.00	
	- ขอดต่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	5,850.00	5,850.00	1,755.00	1,755.00	7,605.00	
	- เหล็กยึดท่อ PVC	1.000	งาน	1,170.00	1,170.00	351.00	351.00	1,521.00	

รัฐกานต์ ขำนิษฐการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ถึงบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 20000 ลิตร	1.000	ชุด	132,000.00	132,000.00	26,400.00	26,400.00	158,400.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป	1.000	ชุด	480.00	480.00	72.00	72.00	552.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นคุณภาพ 3 ขนาด 60 ซม.	6.000	ท่อน	787.50	4,725.00	157.50	945.00	5,670.00	
	- ปลอกบ่อคอนกรีต ขนาด Ø 1 ม.	6.000	ชิ้น	480.00	2,880.00	144.00	864.00	3,744.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	247,615.30	280,789.48	50,842.50	73,050.00	353,839.48	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานตู้ MDB								
	- MDB Panel Size 800Wx1600Hx250D mm. CU.Busbar 250A Floor Stand Panel Board Indoor IP31, IEC 60529 Frame : 1.2 mm. Epoxy Polyester Powder Paint	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

รัฐกานต์ ขำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 14

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 250AT/250AF, 3P Ix0.9, Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	1.000	ชิ้น	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	
	- MCCB 100AT/100AF, 3P Ix1.0, Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	4.000	ชิ้น	6,285.00	25,140.00	0.00	0.00	25,140.00	
	- Aux.Contact OF/SD/SDE Low Level	1.000	ชิ้น	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	
	- Shunt Release (MX) 220-240V.AC	1.000	ชิ้น	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	
	- Power Meter 100-415VAC W/RS485	1.000	ชิ้น	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
	- CT Class1.0 5VA 250/5A	3.000	ชิ้น	220.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- Pilot Lights Direct LED 220/240V	3.000	ชิ้น	265.00	795.00	0.00	0.00	795.00	
	- Control Relay 2NO+2NC 220V	2.000	ชิ้น	1,150.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- Plug-In Relay 6A 4 C/O 230V.AC W/LED	3.000	ชิ้น	370.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	
	- Socket Relay for RXM2 and RXM4	3.000	ชิ้น	160.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- Voltage Protection UV, OV, PB, PS 280- 520 AC	1.000	ชิ้น	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fuse 10x38 mm. 1P6A	3.000	ชิ้น	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- Surge Comprise of : Class II TN-C 50kA	1.000	ชิ้น	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- HRC Fuse Base Size 00 3P	1.000	ชิ้น	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- HRC Fuse Size 00 160A	3.000	ชิ้น	130.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- Timer ON-Delay	2.000	ชิ้น	1,644.00	3,288.00	0.00	0.00	3,288.00	
	- Socket	2.000	ชิ้น	148.00	296.00	0.00	0.00	296.00	
	งานตู้ LP								
	- ตู้ Load Panel ขนาด 24 ช่อง (LP1) 100A ,lc ไม่น้อยกว่า 25kA	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,175.00	2,175.00	16,675.00	
	- ตู้ Load Panel ขนาด 30 ช่อง (LP2 - LP3) 100 A ,lc ไม่น้อยกว่า 25kA	2.000	ชุด	15,600.00	31,200.00	2,340.00	4,680.00	35,880.00	
	- MCCB 100AT/100AF, 3P lrx1.0 ,lc ไม่น้อยกว่า 25kA	3.000	ชิ้น	6,285.00	18,855.00	628.50	1,885.50	20,740.50	

รัฐกานต์ ขำนิระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 16

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Miniature Circuit Breaker 10A., 1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	21.000	ชิ้น	259.00	5,439.00	110.00	2,310.00	7,749.00	
	- Miniature Circuit Breaker 16A., 1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	8.000	ชิ้น	259.00	2,072.00	110.00	880.00	2,952.00	
	- Miniature Circuit Breaker RCBO 20A., 1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA, 30mA งานเดินไฟฟ้า	23.000	ชิ้น	2,940.00	67,620.00	110.00	2,530.00	70,150.00	
	- โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง หลอด LED T8 1x18W ขนาดความยาว 120 ซม. ติดตั้งแบบฝังฝ้า	5.000	ชุด	988.00	4,940.00	135.00	675.00	5,615.00	
	- โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง หลอด LED T8 2x18W ขนาดความยาว 120 ซม. ติดตั้งแบบฝังฝ้า	70.000	ชุด	1,755.00	122,850.00	135.00	9,450.00	132,300.00	
	- โคมไฟแบบบอโก่ หลอด LED T8 2x18W ขนาดความยาว 120 ซม.	26.000	ชุด	650.00	16,900.00	135.00	3,510.00	20,410.00	
	- โคมไฟพลาสติก ABS กันน้ำ กันฝุ่น หลอด LED T8 1x9W ขนาดความยาว 60 ซม.	8.000	ชุด	403.00	3,224.00	115.00	920.00	4,144.00	

รัฐกานต์ ขำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:00



หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟหน้าเรียบ หลอด LED T8 1x18W ขนาดความยาว 120 ซม. ติดตั้งแบบลอย	43.000	ชุด	828.00	35,604.00	115.00	4,945.00	40,549.00	
	- โคมไฟดาวไลน์ หลอด LED 7W	8.000	ชุด	190.00	1,520.00	115.00	920.00	2,440.00	
	- โคมไฟฝังภายนอก บน-ล่าง ชั่ว E27	2.000	ชุด	884.00	1,768.00	265.20	530.40	2,298.40	
	งานสวิตซ์และเต้ารับ								
	- เต้ารับเดี่ยวแบบมีสายดินพร้อมมานิรภัย	23.000	ชิ้น	92.72	2,132.56	90.00	2,070.00	4,202.56	
	- เต้ารับคู่แบบมีสายดินพร้อมมานิรภัย	85.000	ชิ้น	171.00	14,535.00	90.00	7,650.00	22,185.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	45.000	ชิ้น	31.16	1,402.20	80.00	3,600.00	5,002.20	
	- สวิตซ์สามทาง	3.000	ชิ้น	57.00	171.00	85.00	255.00	426.00	
	- หนากาก 1-3 ช่อง	148.000	ชิ้น	24.00	3,552.00	7.20	1,065.60	4,617.60	
	- บล็อกใส่หนากาก FS.Box	108.000	ชิ้น	54.00	5,832.00	16.20	1,749.60	7,581.60	
	งานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	4,230.000	ม.	9.12	38,577.60	7.00	29,610.00	68,187.60	

รัฐกานต์ ขำนิธการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x4 ตร.มม.	1,940.000	ม.	13.76	26,694.40	10.00	19,400.00	46,094.40	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x16 ตร.มม.	98.000	ม.	61.20	5,997.60	20.00	1,960.00	7,957.60	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x35 ตร.มม.	12.000	ม.	127.44	1,529.28	30.00	360.00	1,889.28	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x50 ตร.มม.	80.000	ม.	183.36	14,668.80	40.00	3,200.00	17,868.80	
	- สายไฟฟ้า 1C-NYY 450/750V ขนาด 1x120 ตร.มม.	40.000	ม.	612.86	24,514.40	85.00	3,400.00	27,914.40	
	- สายไฟฟ้าทองแดงเปลือยขนาด 50 Sq.mm.	150.000	ม.	330.00	49,500.00	40.00	6,000.00	55,500.00	
	- หัวล่อฟ้าสามแกนขนาด 5/8 นิ้ว	4.000	ชุด	760.00	3,040.00	76.00	304.00	3,344.00	
	- เสาล่อฟ้าขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 60 ซม.	4.000	ชุด	900.00	3,600.00	90.00	360.00	3,960.00	
	- ฐานเสาล่อฟ้าขนาด 5/8 นิ้ว	4.000	ชุด	360.00	1,440.00	36.00	144.00	1,584.00	
	- กล่องจุดทดสอบ Test Box Aluminium Copper to Copper Conductor	2.000	กล่อง	1,760.00	3,520.00	176.00	352.00	3,872.00	
	- บอดี้สายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	3.000	ชุด	1,300.00	3,900.00	130.00	390.00	4,290.00	

รัฐกานต์ ชำนิฐะการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร Copper Ground Rod	9.000	ชุด	688.00	6,192.00	206.40	1,857.60	8,049.60	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	2,060.000	ม.	31.03	63,921.80	22.00	45,320.00	109,241.80	
	- ท่อ UPVC ขนาด 1 นิ้ว (ระบบหล่อฟ้า)	150.000	ม.	50.93	7,639.50	25.00	3,750.00	11,389.50	
	- ท่อ IMC ขนาด 1-1/2 นิ้ว	50.000	ม.	187.13	9,356.50	42.00	2,100.00	11,456.50	
	- รางเดินสาย Wireways ขนาด 100x100 มม.	5.000	ม.	237.70	1,188.50	45.00	225.00	1,413.50	
	- รางเคเบิลเทรย์ ขนาด 400x100 มม.	10.000	ม.	1,000.00	10,000.00	45.00	450.00	10,450.00	
	งานสัญญาณเตือนภัย ป้ายฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน								
	- ตู้ควบคุมระบบแจ้งเพลิงไหม้ 5 โจน	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ผังกราฟิกระบบแจ้งเพลิงไหม้ ขนาด 23x43 ซม.	1.000	ชุด	15,200.00	15,200.00	1,520.00	1,520.00	16,720.00	
	- เครื่องตรวจจับควัน	21.000	ชิ้น	899.00	18,879.00	89.90	1,887.90	20,766.90	
	- เครื่องตรวจจับความร้อน	13.000	ชิ้น	470.00	6,110.00	47.00	611.00	6,721.00	

รัฐกานต์ ขำนิรุทธการ

16 กันยายน 2567 09:27:00

หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดิ่งเตือนภัยขนาด 6 นิ้ว	3.000	ชิ้น	750.00	2,250.00	75.00	225.00	2,475.00	
	- อุปกรณ์แรงเหวี่ยงไฟไหม้ด้วยมือ	3.000	ชิ้น	850.00	2,550.00	85.00	255.00	2,805.00	
	- ป้ายทางออกฉุกเฉินและป้ายบอกลำดับขึ้น	13.000	ชิ้น	1,900.00	24,700.00	190.00	2,470.00	27,170.00	
	- ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ LED 2x2.5 วัตต์	10.000	ชิ้น	2,000.00	20,000.00	200.00	2,000.00	22,000.00	
	- เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	4.000	ถัง	1,470.00	5,880.00	147.00	588.00	6,468.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	222,059.41	893,190.14	12,136.40	182,340.60	1,075,530.74	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							15,463,250.93	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

16 กันยายน 2567 09:27:00



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ตำบลวังจันทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑

จ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางผังอาคาร, งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ, และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒

จ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ, เสาตอม่อแล้วเสร็จ, ฐานรากลิฟต์แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๑, เทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑, เทคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๔

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๒, เสาชั้นที่ ๒, ผนังลิฟต์ชั้นที่ ๒, บันไดชั้นที่ ๑ ชั้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๕

จ่ายเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตพื้น Post-Tension ชั้นที่ ๓, เสาชั้นที่ ๓, ผนังลิฟต์ชั้นที่ ๓, บันไดชั้นที่ ๒ ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๖

จ่ายเงินร้อยละ ๘.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า, บันไดชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ, ประกอบโครงหลังคาพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ, มุงหลังคาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๗

จ่ายเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อผนัง, งานเดินท่อประปา - สุขาภิบาลแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๘

จ่ายเงินร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบพื้น - ผนังแล้วเสร็จรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๙

จ่ายเงินร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง, ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน



งวดที่ ๑๐...


งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)

จ่ายเงินร้อยละ ๑๗.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า, ติดตั้งดวงโคมพร้อมสวิตช์, งานทาสีแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐๐ วัน

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ยกเว้นงวดสุดท้าย

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา




(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนานหนังสือสำนักงาน กทส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532
และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน
ก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม
6 ข้อ มาเพื่อขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า
"ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

โทร. 2828149



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่าเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด



ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคากำหนดงานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

	P	$=$	$(Po) \times (K)$
กำหนดให้	P	$=$	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	$=$	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	$=$	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่หักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายท่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.40 M/M_0 + 0.10 S/S_0$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง ตันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่โครงการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ขาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$



3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$



3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรือ งานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.05 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ Sv/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายหลัก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Sv/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ Sv/So}$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกั้นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.45 \text{ Gv/Go}$$



4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ Iv/Io} + 0.60 \text{ Sv/So}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณค่าของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ Iv/Io} + 0.25 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ev/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวดกับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ Iv/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ AC/VACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVD และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVC/PVCo}$$



5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และ

ให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ PEt/PEo}$$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.50 \text{ GIPt/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้า

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย



สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงาน
ดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$$



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



- PET = คำนวณราคาต่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = คำนวณราคาต่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Wt = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความเข้าใจเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ



สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / Io + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot ACt / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIPIt / GIPO$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PET / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIPIt / GIPO$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVCt / PVCco + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / Io + 0.50 \cdot GIPIt / GIPO$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / Io + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / Io + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / Io + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 \cdot It / Io + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / Io + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ


.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	งานก่อสร้างเดิม						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	25	25	25	25				
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50					
2	งานผิวทาง													
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%				20	20	20	20	20
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%				25	25	25	25	25
			รวม		3,040,000	100%								
							Money							
							AccMoney							
							% PLAN							
							% ACC PLAN							
							% ACTUAL							
							% ACC ACTUAL							
							% ACC DIFF							
							% PLAN/2							
							% PLAN/2 DIFF							



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

3) ระยะเวลาของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีจัดซื้อของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของโครงการ

5) ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
คค		พค		คค		คค		คค		คค		คค		คค	
20		20		20		20		20		20		20		20	
50		50		50		50		50		50		50		50	
(500,000 X 20) = 100,000		100		100		100		100		100		100		100	
Money		100,000		220,000		220,000		410,000		495,000		535,000		615,000	
AccMoney		100,000		320,000		540,000		1,170,000		1,665,000		2,200,000		2,815,000	
% PLAN		3.29%		7.24%		7.24%		13.49%		16.28%		17.60%		20.23%	
% ACC PLAN		3.29%		10.53%		17.76%		38.49%		54.77%		72.37%		92.60%	
% ACTUAL		0.66%		5.07%		3.62%		9.44%		11.40%		12.32%		4.05%	
% ACC ACTUAL		0.66%		5.72%		9.34%		23.85%		35.25%		47.57%		51.61%	
% ACC DIFF		2.63%		4.80%		8.42%		14.64%		19.52%		24.80%		40.99%	

100,000

3,040,000

X 100 = 3.29 %

100,000

3,040,000

X 100 = 3.29 %

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

ACC PLAN

ACC ACTUAL

1

2

3


4

5

6

7

8



หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่รายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินงานสะสม



0.50

0.70

0.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทร. ๐๓๘ - ๖๑๗๔๓๐

โครงการ

ปริมาณงาน

ตรา อบจ. ระยอง

0.70

1.20

ผู้รับจ้าง

ที่อยู่

วันเริ่มสัญญา

หมดสัญญา

วงเงินค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างด้วยเงิน ภาษีท้องถิ่น

จำนวน

บาท ราคากลาง

บาท

นัดตรวจรับงานงวดที่.....วันที่.....เวลา.....น.

ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ : ๑๐

๑. ป้ายไม้อัด ขนาด ๔ มม.
๒. พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว เส้นขอบหนา ๐.๐๒๕ ม.
๓. เสาและโครงเคร่าไม้เบญจพรรณ ทึดตั้งและยึดโยงให้แข็งแรง
๔. ตรา อบจ. รย. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร
๕. ขอบป้ายสีขาว หนา ๐.๐๒๕ เมตร

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน ๒ จุด ตามรูปแบบกำหนดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ขุดลอกคลอง, สะพานความยาว ๓๐ ม. ขึ้นไป เป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างที่ตั้ง ณ จุด ๆ เดียวให้ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด เช่น อาคาร, ฝายน้ำล้น, สะพาน, ขุดสระ, สะพานความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. เป็นต้น





แบบเลขที่ อบจ. ป-1/2543

แบบป้ายโครงการารแบบ ก

(สำหรับโครงการที่มีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า 500,000 บาท)

1 : 10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

หมู่ที่

อำเภอ

ก่อสร้างด้วย

ผู้รับจ้าง

ตำบล

จังหวัด

จำนวน

โทร.

อบจ. รย.

กำหนดวันเริ่มประกันสัญญา

สิ้นสุดประกันสัญญา

2.40

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน 2 จุดตามรูปแบบที่กำหนดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ขุดลอกคลอง, สะพานความยาว 30 ม. ขึ้นไป เป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างที่ติดตั้ง ณ จุด ๆ เดียวให้ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด เช่น อาคาร, ฝ่ายน้ำฝน สะพาน, ขุดสระ, สะพานความยาวไม่เกิน 30 ม. เป็นต้น
- ให้พื้น หรือทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง, สีพื้นป้ายใช้สีพื้นชนิดแห้งเร็วสีเหลือง 2 ครั้ง
- จุดติดตั้ง, ระยะ, ความสูงต่าง ๆ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่

รายละเอียดประกอบ

1. ป้ายทำด้วยแผ่นเหล็ก ขนาด 1.2 ม.
2. เสากำลึงเหล็กรูปพรรณ หรือเสา คสล.ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร ทาสีขาว - โคนเสาเหล็กสูง 0.50 ม. โดยรอบ
3. พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ
4. ตรา อบ. รย. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
5. กรอบป้ายสีดำขนาด 0.025 เมตร
6. ความสูงของตัวอักษรขนาดใหญ่ 0.10 เมตร
7. ความสูงของตัวอักษรขนาดกลาง 0.06 เมตร
8. ความสูงของตัวอักษรขนาดเล็ก 0.06 เมตร
9. โครงกรอบป้าย เหล็ก 1" x 1" ห่างจากขอบป้าย 0.075 ม. โดยรอบ

