

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาเดินท่อร้อยสายติดตั้งแสงสว่างสนามฟุตบอลด้านหลังอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๕๑.๗๗ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน ๔๘๗,๐๕๑.๗๗ บาท..... ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีดี เน็ดเวิร์ค.....
 - ๔.๒ บริษัท เทลโคซอฟท์ จำกัด.....
 - ๔.๓ บริษัท ๘ สตาร์ จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางจิระกิต อิศรวิชิตชัยกุล..... ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
 - ๕.๒ นายสิทธิศักดิ์ ภาวะพิมพ์..... ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....
 - ๕.๓ จ.อ.สุรวัฒน์ อินสองใจ..... ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

ขอบเขตงานและราคากลาง

๑. พัดไฟ led flood light ๒๐๐ w แสงวอม ๓๐๐๐k จำนวน ๑๔ หลอด ๆ ละ ๙,๒๙๓.๒๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๑๐๕.๕๐ บาท
๒. สาย NYY ขนาด ๓ x ๔ sq.mm. จำนวน ๔๕๐ เมตร ๆ ละ ๒๗๑.๔๘ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๑๖๖.- บาท
๓. สาย VCT ขนาด ๓ x ๔ sq.mm. จำนวน ๑๐๐ เมตร ๆ ละ ๒๖๓.๔๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๖,๓๔๐.- บาท
๔. แท่งกราวด์ชุบ ขนาด ๑/๒ x ๘ ft ๑.๔๐ m. จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๗๖๘.๒๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๒,๓๐๔.๗๕ บาท
๕. AWK ท่อ PE Dia ๓๒ mm. จำนวน ๔๕๐ เมตร ๆ ละ ๑๕๘.๒๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๗๑,๑๙๐.- บาท
๖. ท่อ UPVC ขนาด ๓/๔ สีขาว จำนวน ๑๐๐ เมตร ๆ ละ ๑๐๗.๗๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๗๗๕.- บาท
๗. ตู้เหล็กกันน้ำ เบอร์ ๑ ขนาด ๓๐ x ๔๕ x ๑๗ cm. มีหลังคา จำนวน ๔ ใบ ๆ ละ ๑,๗๕๒.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๐๑๐.- บาท
๘. ตู้เหล็กกันน้ำ เบอร์ ๔ ขนาด ๔๔ x ๖๑ x ๒๓ cm. มีหลังคา จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๒,๒๒๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๔,๔๕๐.- บาท
๙. ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ขนาด ๑๐ ช่อง จำนวน ๑ ใบ ๆ ละ ๕,๓๕๔.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๔.๕๐ บาท
๑๐. เมนเชอร์กิตเบรกเกอร์ ๒ Pole ๘๐ A จำนวน ๑ ลูก ๆ ละ ๔,๐๑๔.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔,๐๑๔.๕๐ บาท
๑๑. ลูกเชอร์กิต ๑ Pole ๒๐ A จำนวน ๗ ลูก ๆ ละ ๓๕๐.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒,๔๕๓.๕๐ บาท
๑๒. พูลบ็อกซ์ PVC ขนาด ๖ x ๘ x ๔ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ ๆ ละ ๓๘๗.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๕๕๐.- บาท
๑๓. เฝ้ารับพร้อมฝาปิดกันน้ำ จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๘๔๒.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๓๗๐.- บาท
๑๔. ชุด support ติดสปอร์ตไลท์บนเสา แบบ ๔ โคม จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๔,๕๕๙.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๒,๗๙๕.- บาท
๑๕. ชุดกลบวางท่อ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓,๕๐๐.- บาท
๑๖. ค่าแรง จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๗,๘๑๐.๗๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๗,๘๑๐.๗๕ บาท
๑๗. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน
๑๘. กำหนดประกันความชำรุดบกพร่อง ๖ เดือน

รวมเป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๑๘๙.๕๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๑,๘๖๓.๒๗ บาท

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๐๕๒.๗๗ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิระกิต อิศรวิชิตชัยกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.สุวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน