

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมระบบจ่ายน้ำของมอเตอร์ปั้มน้ำใช้ภายในอาคาร อบจ.ระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๘๓๕,- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓๑๐,๘๓๕,- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เทกทรี เอนจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท เอส ดับบลิว เอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็นบี มอเตอร์ เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวโชติกา ตาลเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๕.๒ จ.อ.สุวัฒน์ อินสองใจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 - ๕.๓ นายธนวัช เจริญพงษ์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ขอบเขตงานและราคากลางการจ้างเหมาซ่อมระบบจ่ายน้ำของมอเตอร์ปั้มน้ำใช้ภายในอาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๑๐,๘๓๕.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. โอเวอร์ฮอลปั้ม WILO NL ๔๐-๒๕๐ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดดังนี้

- แบร้งปั้มด้านหน้า
- แบร้งปั้มด้านหลัง
- แมคคานิคอลซีล
- เชื่อมสเปร์ย์เพลลา

๒. โอเวอร์ฮอลปั้ม MOTOR MERZ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดดังนี้

- แบร้งปั้มด้านหน้า
- แบร้งปั้มด้านหลัง
- เชื่อมสเปร์ย์เพลลา
- ล้างเคลือบอบน้ำยา
- ออยซีลยางกันฝุ่น

๓. งานแก้ไขระบบท่อส่งน้ำขึ้นตึก จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดดังนี้

- Flex ท่อยางอ่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- เช็ควาล์วตัวป้องกันน้ำไหลกลับ
- วาล์วปิด-เปิดแบบผีเสื้อ
- ชุดหน้าแปลน
- ชุดยางหน้าหน้าแปลน
- เกจวัดแรงดันด้านท่อดูด
- เกจวัดแรงดันด้านท่อส่ง
- ชุดประกอบเติมน้ำเข้าปั้ม

๔. ชุดเติมน้ำเข้าบ่อเก็บน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓๘,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดดังนี้

- modulat float control vale ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตัวควบคุมน้ำแบบอัตโนมัติ
- บรอนด์วาล์วปิด-เปิดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- สามทางกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ท่อกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ข้อโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ข้อโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว
- ท่อกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว
- ชุดลูกลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว

๕. งานดับเพลิง...

๕. งานดับเพลิงจ๊อบก็ปั้ม จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๘,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๕๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ท่อเหล็กดำ STD ๔๐ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ข้องอเชื่อม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- หน้าแปลนเชื่อม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ชุดปะเก็นยาง
- อุปกรณ์ประกอบ

๖. งานแก้ไขปั้มสูบน้ำเสีย ๐.๕ KW จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

- พันขดลวดสเตเตอร์ใหม่
- เปลี่ยนลูกปืนบน
- เปลี่ยนลูกปืนล่าง
- เปลี่ยนแมคคานิคคอลชีลสปิงตรง
- เปลี่ยนโอริงไวดัน
- น้ำมันซีล No. ๓๒
- เปลี่ยนสายไฟ VTC ๔ x ๑.๕ mm.

๗. งานแก้ไขระบบเติมอากาศ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ชุดกรองเสียง
- ท่อพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ข้อโค้งพีวีซี
- ท่อยางตัวหนอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๘. งานแก้ไขกันฝาปิดบ่อสูบบระบบบำบัด จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๕๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ซีพพอร์ท สแตนเลส สตีล ยูรางน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑๒ เมตร
- ปลั๊กครอบอินสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ตัว
- สกรูหัวเหลี่ยมสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ตัว
- งานติดตั้งซีพพอร์ท จำนวน ๓๖ ตัว

รวมเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๐,๓๓๕.๐๐ บาท

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๘๓๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวโชติกา ตาลเจริญ)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.สุวัฒน์ อินสองใจ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัช เจริญพงษ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า