

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักของอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองฯ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๓๘,๖๒๖.๕๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ๔ มกราคม ๒๕๖๕.....
เป็นเงิน... ๒๓๘,๖๒๖.๕๐ บาท... ราคา/หน่วย (ถ้ามี)... รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท จิณัฐตา กรู๊ป จำกัด.....
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็นไอบ้านนาอีเลคทริก.....
 - ๔.๓ บริษัท ๘ มกรา คอนสตรัคชั่น จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายนิพัทธ์ แสนสุข..... นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 - ๕.๒ นายพิพัฒน์พงษ์ สีดำ..... นิติกรปฏิบัติการ.....
 - ๕.๓ นายธนวิษ เจริญพงษ์..... ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า.....

**ขอบเขตงานและราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักของอาคารบ้านพักข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ตึกสีเขียว) มีรายละเอียดดังนี้**

๑. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๘,๘๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๘๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รื้อถอนเพดานเดิม จำนวน ๒.๔ ตารางเมตร ✓
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร ✓
 - รื้อถอนบานประตู PVC เดิม จำนวน ๑ บาน ✓
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร ✓
 - งานทาสีระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร ✓
 - บานประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ✓
 - มุ้งลวดประตูพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ✓
 - บานกระจก จำนวน ๑ ชุด ✓
 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดทนชื้น โครงเคร่า ที-บาร์ ฉาบเรียบทาสี จำนวน ๒.๔ ตารางเมตร ✓
๒. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๒ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๑,๘๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๑,๘๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รื้อถอนเพดานเดิม จำนวน ๒.๔ ตารางเมตร
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนโถส้วมเดิม จำนวน ๑ ชุด
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาสีระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ชนิดทนชื้น โครงเคร่า ที-บาร์ ฉาบเรียบทาสี จำนวน ๒.๔ ตารางเมตร
 - บานประตูช่องซาร์ป ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
 - ส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำพร้อมสายฉีดชำระ จำนวน ๑ ชุด
๓. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๓ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓,๖๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาสีระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
๔. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๔ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓,๖๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาสีระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
๕. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๕ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๔๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๔๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาสีระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - มุ้งลวดประตูพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๖. ห้องเลขที่...

๖. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๖ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๖,๘๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๘๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด
 - มือหมุนบานเกล็ด จำนวน ๑ ชุด
๗. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๗ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๖,๙๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๙๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๘. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๘ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๗,๓๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๓๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ก๊อกน้ำ จำนวน ๑ อัน
๙. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๕๙ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๔๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๔๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - มือหมุนบานเกล็ด จำนวน ๒ ชุด
 - บานพับมุ้งลวด จำนวน ๒ ชุด
 - ลูกบิดประตูห้องน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 - ก๊อกน้ำ จำนวน ๑ อัน
 - ชุดฝักบัวอาบน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 - ราวแขวนผ้า จำนวน ๑ ชุด
 - งานซ่อมแซมผนังห้องพร้อมอุดรอยต่อเดิมและทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน
๑๐. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๖๐ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๖,๑๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๑๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - เปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเกล็ด จำนวน ๑ แผ่น
 - ซ่อมแซมระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน ๑ งาน

- งานทาระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - มือหมุนบานเกล็ด จำนวน ๑ ชุด
๑๘. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๖๘ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๒๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๒๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้ออ่างล้างหน้าเดิม จำนวน ๑ ชุด
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๒ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ PVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๑๙. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๖๙ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓,๖๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
๒๐. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๗๐ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๒ บาน
 - รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าเดิม จำนวน ๑ ชุด
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - วงกบ + ประตูห้องน้ำ PVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ก๊อกน้ำ จำนวน ๑ อัน
 - สายน้ำดีอ่างล้างหน้า + ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า จำนวน ๑ ชุด
 - มือหมุนบานเกล็ด จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดโคมไฟฟ้าหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
๒๑. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๗๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๘,๔๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๔๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
 - ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - งานทาระบบกันซึม ๒ เที่ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - ลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด
 - บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
 - ราวแขวนผ้า จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดโคมไฟฟ้าหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
๒๒. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๗๒ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๖,๔๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๔๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
 - รื้อถอนสวิชต์เปิด-ปิดเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ ชุด
 - รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าเดิม จำนวน ๓ ชุด

- ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- ลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด
- ชุดหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- ชุดหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๒๓. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๗๓ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๓,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๑ บาน
- ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ PVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ซ่อมแซมผนังห้องพร้อมอุดรอยต่อเดิมและทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน
- มุ้งลวดประตูพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒๔. ห้องเลขที่ ๑๔๐/๗๔ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๙,๖๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๖๕๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- รื้อถอนบานประตูเดิม จำนวน ๒ บาน
- ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวด้าน จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- งานทาระบบกันซึม ๒ เที้ยว จำนวน ๔.๘ ตารางเมตร
- บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ PVC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒๕. ระบบประปาสุขภาพพร้อมซ่อมแซมตรวจเช็คงานระบบให้สามารถใช้งานได้และทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ๆ ละ

๒๙,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๙,๕๐๐.- บาท

๒๖. งานครุภัณฑ์ (ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๕๐๐ วัตต์) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๗,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน

๒๗,๕๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน	๒๒๓,๙๕๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๖๗๖.๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๙,๖๒๖.๕๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพิพัฒน์พงษ์ สีด้า)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนวิช เจริญพงษ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า