

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๗,๙๕๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ มกราคม ๒๕๖๔
- เป็นเงิน ๑๙๗,๙๕๐.- บาท .. ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท บี เอ็น พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท เอพี เอ็นจิเนียริง แอนด์ รีโนเวชั่น จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท เค โดมอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายสมบัติ มุมทอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 - ๕.๒ นายสิทธิศักดิ์ ภาระพิมพ์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
 - ๕.๓ นายวิภพ แซ่เต๋ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คุณลักษณะและราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าทางเข้าสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้

๑. Cable รายละเอียดดังนี้

๑.๑ THW ๒.๕ Sq.mm. จำนวน ๖๐๐ เมตร ๆ ละ ๓๘.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๒,๘๐๐.- บาท

๑.๒ THW ๑.๕ Sq.mm. จำนวน ๓๐๐ เมตร ๆ ละ ๓๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐.- บาท

๒. Conduit รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ท่อ EMT ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๕ ท่อน ๆ ละ ๓๕๔.- บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๘๕๐.- บาท

๒.๒ ท่อเหล็กเหล็ก ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ เมตร ๆ ละ ๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๓. Lighting fixture รายละเอียดดังนี้

๓.๑ โคมไฟดาวน์ไลท์ ขั้ว E๒๗ แบบฝังฝ้า ขนาด ๖ นิ้ว หลอด ๑๓ W แสงวอร์มไวท์ จำนวน ๑๙ ชุด ๆ ละ ๒,๒๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๔๒,๗๕๐.- บาท

๓.๒ โคมไฟดาวน์ไลท์ ขั้ว E๒๗ แบบฝังฝ้า ขนาด ๔ นิ้ว หลอด ๑๓ W แสงวอร์มไวท์ จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒,๒๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐.- บาท

๓.๓ โคมไฟติดผนังภายนอก ขั้ว E๒๗ จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๑,๖๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐.- บาท

๓.๔ โคม LED Floodlight สปอตไลท์ ๒๐๐ w แสงวอร์มไวท์ จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๖,๓๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๒,๗๐๐.- บาท

๔. SWITCH AND POWER OUTLET AND LOAD CENTER รายละเอียดดังนี้

๔.๑ สวิตช์ทางเดียว จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๖๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๐๖๐.- บาท

๔.๒ เต้ารับคู่มือกราวด์ จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๕๔๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๖๓๕.- บาท

๔.๓ เบรกเกอร์ ๒P ๑๕A จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๖๔๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๒๙๐.- บาท

๔.๔ Hanger & Support Accessories จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๓,๔๑๕.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓,๔๑๕.- บาท

๕. งานเก็บสื่และกริดเสาเดินท่อใหม่ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ กริดปูนฝังท่อ EMT จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๐,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐.- บาท

๕.๒ งานทาสีซ่อมแซมผนัง จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๕,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๕,๕๐๐.- บาท

๕.๓ ติดตั้งช่องเซอร์วิส ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๑,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๑,๐๐๐.- บาท

๕.๔ นั่งร้าน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๗ x ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๖,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๒,๙๕๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๙๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมบัติ มุมทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิภาพ แซ่เต๋)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า