

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามปริมาณงานแก้ไข)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานปรับลด								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 ksc.	0.56	ลบ.ม.	2,186.92	1,233.42	519.00	292.72	1,526.14	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	6.79	ตร.ม.	-	-	139.00	944.37	944.37	
	- ไม้แบบ	3.40	ลบ.ฟ.	500.00	1,698.50	-	-	1,698.50	
	- ไม้โครงค้ำยัน	1.02	ลบ.ฟ.	450.00	458.60	-	-	458.60	
	- ตะปู	2.04	กก.	36.45	74.29	-	-	74.29	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR24	12.82	กก.	25.78	330.51	4.40	56.41	386.92	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. SD40	35.73	กก.	23.75	848.49	3.60	128.61	977.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.46	กก.	71.65	104.35	-	-	104.35	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							6,170.27	
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี (1.2771)							1,709.78	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							7,880.05	

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน


(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน


(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน

(นางมานิตา รัตนเจริญ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวมลลิกา ทิพย์ไชย)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แนบทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน