

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.227/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565


และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

เปรียบเทียบค่างานปรับลด และค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานปรับเพิ่ม	1,779,399.49	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับเพิ่ม	1,779,399.49	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)		
ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานปรับลด	1,775,767.61	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับลด	1,775,767.61	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		
สรุป : ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่าค่างานปรับลด เป็นเงิน		3,631.88	บาท

(สามพันหกหรือสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพานทอง นวินปกาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวมรรษวีร์ บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำโรสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรณ วิทยาลัย)
กรรมการผู้จัดการ
แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.227/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

คำนวณปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก	ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.ระยอง 0113 สายคอนระยอง - บ้านเลง								
	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง								
1	งานทางเชื่อม กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+650								
	- งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	2,000.00	ตร.ม.	217.00	434,000.00	14.19	28,380.00	462,380.00	
2	งานปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (ระหว่าง กม.ที่ 1+387 ถึง กม.ที่ 1+487)								
	- งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	594.00	ตร.ม.	217.00	128,898.00	14.19	8,428.86	137,326.86	
3	งานไฟฟ้าสองช่วง								
	- งานเสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร	6.000	ต้น	7,670.00	46,020.00	-	-	46,020.00	
	- งานสายไฟฟ้า 2x2.5 ตร.มม.	54.000	ม.	42.34	2,286.36	-	-	2,286.36	
4	งานทางเชื่อม								
	- งานดินถมบดอัดแน่น	75.00	ลบ.ม.	191.90	14,392.50	-	-	14,392.50	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	21.00	ลบ.ม.	232.44	4,881.24	-	-	4,881.24	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	21.00	ลบ.ม.	846.37	17,773.77	-	-	17,773.77	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 เมตร	10.50	ลบ.ม.	812.00	8,526.00	-	-	8,526.00	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 เมตร	105.00	ตร.ม.	694.00	72,870.00	-	-	72,870.00	
5	งานกำแพง ค.ส.ล. กันน้ำกั้นเขตที่ปลายท่อระบายน้ำ								
	- ขนาด 1 - Ø 1.00 ม.	1.00	แห่ง	10,150.00	10,150.00	-	-	10,150.00	
6	งานเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร								
	- ป้ายเตือนเขตทางข้ามถนน + สัญญาณไฟกระพริบ	8.00	ชุด	15,260.00	122,080.00	-	-	122,080.00	
	- ป้าย ต-56	8.00	ชุด	2,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
	- ป้าย บ-52 + ป้ายข้อความ "ทางจักรยาน ข้ามข้าๆ"	32.00	ชุด	3,160.00	101,120.00	-	-	101,120.00	



(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.227/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564,

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565,บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- พื้นกันสั่น+สัญลักษณ์รูปจักรยานและลูกศรสีเหลืองในพลาสติก	32.00	ชุด	8,200.00	262,400.00	-	-	262,400.00	
	- งานติดตั้ง Guard rail	140.00	เมตร	1,950.00	273,000.00	-	-	273,000.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								1,558,006.73	
รวมค่าดำเนินการ +ค่าไถ่+ภาษีมูลค่าเพิ่ม (FACTOR F 1.1421)								221,392.76	
รวมค่าก่อสร้าง								1,779,399.49	

หมายเหตุ : - การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- Factor F เท่ากับ 1.1421

- ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่า ค่างานปรับลด = 1,779,399.49 - 1,775,767.61 = 3,631.88 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพณพงศ์ นาวันปภาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวรณกรวีร์ บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายสมสัน คำโสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายกรกฎ วิฑาลัย)
กรรมการผู้จัดการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.227/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564,
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564,
เทิกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565
และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

ค่าจ้างปรับลด

เปรียบเทียบค่าจ้างแบบแปลนเดิม (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก	ก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0113 สายตรงระยอง - บ้านแสง								
	อำเภอเมืองระยอง								
1	งานทางเชื่อม กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+650								
	- งานปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.03 เมตร	2,000.00	ตร.ม.	130.42	260,840.00	14.19	28,380.00	289,220.00	
2	งานปรับปรุงจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 (กม.ที่ 1+387 ถึง กม.ที่ 1+487)								
	- งานปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	594.00	ตร.ม.	21.11	12,539.34	6.63	3,938.22	16,477.56	
3	งานไฟฟ้าสองสั								
	- งานเสาไฟฟ้าสูงเมตร	6.000	ต้น	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- งานสายไฟฟ้า 15 ตร.มม.	72.000	ม.	42.34	3,048.48	-	-	3,048.48	
4	งานทางเชื่อม								
	- งานดินถมบดอัด	228.00	ลบ.ม.	191.90	43,753.20	-	-	43,753.20	
	- งานลูกรังบดอัด	229.00	ลบ.ม.	232.44	53,228.76	-	-	53,228.76	
	- งานหินคลุกบดอัด	229.00	ลบ.ม.	846.37	193,818.73	-	-	193,818.73	
	- งานทรายหยาบพื้น หน้า 0.10 เมตร	114.00	ลบ.ม.	812.00	92,568.00	-	-	92,568.00	
	- งานคอนกรีตเสาลูก หน้า 0.25 เมตร	1,148.00	ตร.ม.	694.00	796,712.00	-	-	796,712.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								1,554,826.73	
รวมค่าดำเนินการ + ค่าโร-ภาณูค่าเพิ่ม (FACTOR F 1.1421)								220,940.88	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								1,775,767.61	

(ลงชื่อ)

(นายพานพพงศ์ นาจินปาลิสัย)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุของ อบจ.รย.

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง

(ลงชื่อ)

มรรณวรี

(นางสาวมรรณวรี บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายคมสัน คำโสด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกรกฎ วิทยาสัย)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

งวดงานใหม่

ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง - บ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


งวดที่ ๔๗

เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๒,๕๓๔.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายรองพื้นแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางและไหล่ทางแล้วเสร็จ, งานทางเชื่อมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๘


เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๑๔,๗๓๐ บาท (สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน, งานป้ายจราจร, ป้ายบอกทาง, ป้ายอำนวยความปลอดภัย, ป้ายแนะนำ, งานสัญญาณไฟกระพริบ, งานติดตั้ง Guard Rail, งานปุมสะท้อนแสง, งานพื้นกันลื่นและสัญลักษณ์จราจรและลูกศร, งานตีเส้นจราจร, งานหลักรน้ำโค้ง, งานหลักกิโลเมตร, งานเครื่องหมายจราจรทั้งหมด, งานปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ แล้วเสร็จ, งานระบบระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วเสร็จ, งานป้องกันการกัดเซาะตลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างทางเชื่อมเพิ่มเติมแล้วเสร็จ, งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำกัดเซาะแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการในถนน อบจ.รย.๐๑๑๓ สายตอนระยอง - บ้านแลงแล้วเสร็จทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

(ลงชื่อ)..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท


(ลงชื่อ)..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายคมสัน คำโสมง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นางสาวมรรษวีร์ บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายกรกฎ วิทยาาลัย)
กรรมการผู้จัดการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง
(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..........พยาน
(ลงชื่อ)..........พยาน