

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างคานคอนกรีตป้องกันตลิ่ง หนา 0.12 เมตร หรือพื้นมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 3,549,317.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีระชัย มุลยะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 ธราวัฒน์ กอเข้ม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

7.3 กอแก้ว ธงสืบเจ็ด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ



กอแก้ว ธงสืบเจ็ด

28 มีนาคม 2566 13:41:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหว่า หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหว่า หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1.1	งานถางป่า								
1.1.1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	1,710.000	ตร.ม.	2.25	3,847.50	1.3375	3.00	5,146.03	
1.1.2	งานขุดลอก								
1.1.2.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,428.000	ลบ.ม.	22.20	31,701.60	1.3375	29.69	42,400.89	
1.1.3	งานแต่งผิวหน้าดิน								
1.1.3.1	งานแต่งผิวหน้าดิน	1,938.000	ตร.ม.	17.74	34,380.12	1.3375	23.72	45,983.41	
1.1.4	งานถมดิน								
1.1.4.1	งานถมคันดิน	2,160.000	ลบ.ม.	194.43	419,968.80	1.3375	260.05	561,708.27	
1.1.5	งานทรายอัดแน่น								
1.1.5.1	งานทรายบดอัดแน่น	96.900	ลบ.ม.	605.00	58,624.50	1.3375	809.18	78,410.26	
1.2	งานโครงสร้าง								

กอแก้ว ธงสีบเจ็ด

28 มีนาคม 2566 13:41:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก.	324.990	ลบ.ม.	2,540.53	825,646.84	1.3375	3,397.95	1,104,302.64	
1.2.2	ไม้แบบ	327.540	ลบ.ฟ.	490.65	160,707.50	1.3375	656.24	214,946.28	
1.2.3	ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	1,310.160	ลบ.ฟ.	133.00	174,251.28	1.3375	177.88	233,061.08	
1.2.4	ไม้ค้ำยัน	98.260	ลบ.ฟ.	448.60	44,079.43	1.3375	600.00	58,956.23	
1.2.5	ตะปู	327.540	กก.	36.44	11,935.55	1.3375	48.73	15,963.79	
1.2.6	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR.24)	2,210.000	กก.	31.53	69,681.30	1.3375	42.17	93,198.73	
1.2.7	เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR.24)	8,720.000	กก.	30.34	264,564.80	1.3375	40.57	353,855.42	
1.2.8	เหล็ก DB Ø12 มม. (SD 40)	6,200.000	กก.	29.07	180,234.00	1.3375	38.88	241,062.97	
1.2.9	เหล็ก DB Ø16 มม. (SD 40)	2,880.000	กก.	27.43	78,998.40	1.3375	36.68	105,660.36	
1.2.10	ลวดผูกเหล็ก	600.010	กก.	71.65	42,990.71	1.3375	95.83	57,500.07	
1.2.11	ขัดแต่งหน้าคอนกรีต	1,938.000	ตร.ม.	12.26	23,759.88	1.3375	16.39	31,778.83	
1.2.12	ท่อPVC Ø 2"	46.000	เมตร	79.20	3,643.20	1.3375	105.93	4,872.78	
1.2.13	ท่อเหล็กชุบกัลวาไนท์ Ø60.50 X 2.3 มม.	48.000	เมตร	175.00	8,400.00	1.3375	234.06	11,235.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.14	แผ่น Geotextile Unit Weight 250 nn.	1,938.000	ตร.ม.	60.00	116,280.00	1.3375	80.25	155,524.50	
1.2.15	งานปรับปรุงประตูละบายน้ำ	1.000	งาน	100,000.00	100,000.00	1.3375	133,750.00	133,750.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,653,695.41				
รวมราคากลางทั้งสิ้น							3,549,317.54		

ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ธวัชชัย
(ธราวัฒน์ กอเข้ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



กอแก้ว ธงสีบเจ็ด
28 มีนาคม 2566

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นท่ามะกัก คลองวังหว่า

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดป่าถางต่อแล้วเสร็จ งานขุดลอกหน้าดินท้องคลองแล้วเสร็จ งานแต่งผิวดินคันตลิ่งแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งแผ่น Geotextile แล้วเสร็จ งานก่อสร้างคันาดาคอนกรีตแล้วเสร็จ งานาดาคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำแล้วเสร็จ งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก.และงานอื่นตามรูปแบบรายการ สัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด ให้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระชัย มุลยะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธราวัฒน์ กอเข็ม)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางกอแก้ว ชงสิจัด)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

