

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลุ่มคลองคลองวังหวั หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)	1,243,582.38	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)	1,243,582.38	
ลำดับ ที่	รายการ	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเพิ่ม (ตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)	1,263,304.46	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)	1,263,304.46	

วงเงินที่ปรับเพิ่มตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ มีวงเงินสูงกว่างานปรับลด จำนวน 19,722.08 บาท

หมายเหตุ

1. การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
2. FACTOR F = 1.2970
3. ค่างานตามแบบแปลนใหม่มีค่างานสูงกว่าแบบแปลนเดิม
จำนวน $1,243,582.39 - 1,263,304.46 = 19,722.08$ บาท

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายสมศักดิ์ สุขเทศ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ข้าพเจ้า นายวินัย จิตสมาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตสมาน ก่อสร้าง ได้รับทราบและยินดีที่จะดำเนินการตามรายละเอียด
ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวและยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 19,722.08 บาท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ)  รับจ้าง
(นายวินัย จิตสมาน)



แนบทำปฐมนิเทศจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน


บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลงหอดคลองวังหั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานปรับเพิ่ม (ตามแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับเพิ่มงานทิ้งหิน หนา 0.40 ม. - งานหินทิ้งหนา 0.40 ม.	600.00	ลบ.ม.	711.67	427,002.00	-	-	427,002.00	
2	ปรับเพิ่มงานดินถม - งานดินถม	1,624.00	ลบ.ม.	198.25	321,958.00	-	-	321,958.00	
3	ปรับเพิ่มงาน ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. - งานปรับพื้นทางเดิม บดอัดแน่น	307.50	ตร.ม.	-	-	11.04	3,394.80	3,394.80	
	- ทราดยาบบรองพื้น	15.38	ลบ.ม.	514.02	7,903.06	104.00	1,599.00	9,502.06	
	- งานคอนกรีต	46.13	ลบ.ม.	2,308.41	106,475.41	327.00	15,082.88	121,558.29	
	- งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	307.50	ตร.ม.	73.00	22,447.50	5.00	1,537.50	23,985.00	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 mm.	0.062	ตัน	31,557.63	1,961.62	3,600.00	223.78	2,185.40	
	- เหล็กเสริมรอยต่อ DB Ø 16 mm.	0.080	ตัน	21,024.63	1,680.29	3,600.00	287.71	1,968.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.262	กก.	60.75	258.94	-	-	258.94	
	- แบบเหล็ก	46.00	เมตร	-	-	20.60	947.60	947.60	
	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	40.00	เมตร	47.00	1,880.00	23.63	945.20	2,825.20	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	116.50	เมตร	22.96	2,674.84	14.77	1,720.71	4,395.55	
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	307.50	ตร.ม.	-	-	9.41	2,893.58	2,893.58	
	- ติดตั้ง GUARD RAIL	24.00	เมตร	1,800.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	- งานตีเส้นจราจร	27.40	ตร.ม.	290.00	7,946.00	-	-	7,946.00	
รวมค่าวัสดุครุภัณฑ์								974,020.40	
FACTOR F								1.2970	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								1,263,304.46	
รวมราคาทั้งสิ้น								1,263,304.46	
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)									

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายสมศักดิ์ สุขเทศ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลงตลอดคลองวังห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานปรับลด (ตามแบบแปลนเดิม)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับลดงานเสาเข็ม - ปรับลดความยาวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35 ม. ความยาว 9 เมตร	152.00	ต้น	6,307.99	958,814.48	-	-	958,814.48	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								958,814.48	
FACTOR F								1.2970	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								1,243,582.38	
รวมราคาทั้งสิ้น								1,243,582.38	
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)									

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(นายสมศักดิ์ สุขเทศ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) วิหคจิตสมาน ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ) สม.....พยาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นล่งหอดคลองวังหว่า หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งวดงานเดิม

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่, วางผัง, ตอกเสาเข็มพร้อมสกัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒

เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ (ยกเว้นงานสะพาน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานสะพาน, งานติดตั้งบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน, งานดินถม, งานหินทิ้ง, งานงานดาดคอนกรีตแล้วเสร็จ, และงานอื่นๆที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดงานใหม่

งวดที่ ๑

เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๒๑,๔๑๗.๖๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่, วางผัง, ตอกเสาเข็มพร้อมสกัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒

เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ (ยกเว้นงานสะพาน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ว.ค. ชิตสมาน ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) สม พยาน

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๖๓,๕๘๒.๓๘ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานสะพาน, งานติดตั้งบันรบายพร้อมเครื่องกว้าน, งานดินถม, งานหินทิ้ง, งานดาดคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานติดตั้ง GUARD RAIL แล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)




ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายสมศักดิ์ สุขเทศ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน