

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,670,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,839,400.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ประ.5 (ก)

6.4 รายงาน ประ.5 (ข)

6.5 รายงาน ประ.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 นายยศศักดิ์ แสงกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 คณิสันท์ ณะชัยพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

7.4 ปาลชาติ ปรีชาลัย กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.5 ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเนกประสงค์ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แบบเลขที่ 1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					305,750.50	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					858,611.33	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					265,279.50	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					170,631.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,826,916.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20




กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 1		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแลง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ		รวม					226,643.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,826,916.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,826,916.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รื้อถอนพื้นคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมกลับคืนสภาพเดิม								
	- ดินขุด	27.440	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,073.28	3,073.28	
	- เสาค้ำเหล็ก FS355x4000x750x750	14.000	ตัน	0.00	0.00	1,425.00	19,950.00	19,950.00	
	- ทราดยหยาบ	.680	ลบ.ม.	514.02	349.53	104.00	70.72	420.25	
	- คอนกรีตหยาบ	.680	ลบ.ม.	1,742.51	1,184.90	426.00	289.68	1,474.58	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	24.510	ลบ.ม.	2,140.19	52,456.05	419.00	10,269.69	62,725.74	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	163.820	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,770.98	22,770.98	
	- ไม้แบบ	131.060	ลบ.ฟ.	495.33	64,917.94	0.00	0.00	64,917.94	
	- ไม้ค้ำยัน	39.320	ลบ.ฟ.	448.60	17,638.95	0.00	0.00	17,638.95	
	- ตะปู	4.910	กก.	35.51	174.35	0.00	0.00	174.35	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	306.200	กก.	20.77	6,359.77	4.40	1,347.28	7,707.05	

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	269.000	กก.	19.48	5,240.12	3.60	968.40	6,208.52	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 40)	911.000	กก.	18.56	16,908.16	3.60	3,279.60	20,187.76	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 20 มม. (SD 40)	573.000	กก.	19.49	11,167.77	3.10	1,776.30	12,944.07	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 25 มม. (SD 40)	1,098.000	กก.	19.59	21,509.82	3.10	3,403.80	24,913.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	94.720	กก.	59.58	5,643.41	0.00	0.00	5,643.41	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	5,533.63	203,550.77	37,642.80	102,199.73	305,750.50	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	4,933.000	กก.	19.03	93,874.99	10.00	49,330.00	143,204.99	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 139.8 มม. หนา 4.0 มม.	3,216.000	กก.	35.00	112,560.00	12.00	38,592.00	151,152.00	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 60.5 มม. หนา 3.2 มม.	2,388.000	กก.	35.00	83,580.00	12.00	28,656.00	112,236.00	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 48.6 มม. หนา 3.2 มม.	1,442.000	กก.	35.00	50,470.00	12.00	17,304.00	67,774.00	
	- J Bolt ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	80.000	ชุด	500.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

คัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- Plate ขนาด 0.40x0.50 ม. ทหนา 20 มม.	10.000	แผ่น	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 1	40.000	แผ่น	100.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 2	20.000	แผ่น	80.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เส้า WF ขนาด 300x300x106 kg/m	4,876.000	กก.	35.00	170,660.00	10.00	48,760.00	219,420.00	
	- Bolt ขนาด Ø 25 มม.	80.000	ชุด	300.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- Plate ขนาด 0.30x0.30 ม. ทหนา 15 มม.	20.000	แผ่น	400.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	784.280	ตร.ม.	54.09	42,421.70	38.00	29,802.64	72,224.34	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	3,093.12	646,166.69	94.00	212,444.64	858,611.33	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา Metal Sheet ทหนา 0.4 มม.	663.930	ตร.ม.	280.00	185,900.40	70.00	46,475.10	232,375.50	
	- ผนัง Metal sheet ทหนา 0.4 มม.	73.120	ตร.ม.	450.00	32,904.00	0.00	0.00	32,904.00	
	พร้อมโครงเคร่า								

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	730.00	218,804.40	70.00	46,475.10	265,279.50	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer unit 14 ช่อง	1.000	ชุด	4,140.00	4,140.00	828.00	828.00	4,968.00	
	- MCCB 63AT/63AF, 2P, Ic 10kA	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	1,925.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 16A, 1P, Ic 6kA	7.000	ตัว	259.00	1,813.00	110.00	770.00	2,583.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	2.000	ตัว	259.00	518.00	110.00	220.00	738.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.000	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	20.000	ม.	38.95	779.00	16.00	320.00	1,099.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.000	ม.	31.25	625.00	25.00	500.00	1,125.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกรวด (Copper) 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.000	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	โคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED 100 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 16,000 ลูเมน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	15.000	ชุด	4,500.00	67,500.00	650.00	9,750.00	77,250.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกรวด, ม่านนิรภัย และหน้ากากกันน้ำ	6.000	ชุด	821.00	4,926.00	115.00	690.00	5,616.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	1,144.000	ม.	9.01	10,307.44	7.00	8,008.00	18,315.44	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	262.000	ม.	13.59	3,560.58	10.00	2,620.00	6,180.58	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx16 Sq.mm.	50.000	ม.	85.53	4,276.50	25.00	1,250.00	5,526.50	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	456.000	ม.	31.03	14,149.68	22.00	10,032.00	24,181.68	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล


07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 25 mm. (1")	16.000	ม.	63.70	1,019.20	28.00	448.00	1,467.20	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	30.000	ม.	118.07	3,542.10	32.00	960.00	4,502.10	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	10.000	ม.	10.00	100.00	3.00	30.00	130.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	15.000	ม.	24.00	360.00	19.00	285.00	645.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า Service Entrance Caps ขนาด 1"	2.000	หัว	55.50	111.00	16.65	33.30	144.30	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย	1.000	งาน	3,721.03	3,721.03	0.00	0.00	3,721.03	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	20,710.66	130,618.53	5,175.65	40,013.30	170,631.83	
	งานอื่นๆ								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 13.5)	8.000	ท่อน	230.38	1,843.04	100.00	800.00	2,643.04	
	- รางระบายน้ำสแตนเลสพร้อมโครงคร่าว	56.000	ม.	4,000.00	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	4,230.38	225,843.04	100.00	800.00	226,643.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,826,916.20	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคารอเนกประสงค์ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					346,023.34	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					968,709.31	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					134,990.00	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					153,356.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,848,104.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:21



กลุ่มงาน/งาน

อาคารอเนกประสงค์ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ		รวม					245,025.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,848,104.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,848,104.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมซ่อมแซมกลับคืนสภาพเดิม								
	- เสาค้ำเหล็ก FS220x4000x500x500	19.000	ต้น	0.00	0.00	1,425.00	27,075.00	27,075.00	
	- ดินซุด	38.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,267.20	4,267.20	
	- ทราดยาบ	.950	ลบ.ม.	514.02	488.31	104.00	98.80	587.11	
	- คอนกรีตยาบ	.950	ลบ.ม.	1,742.51	1,655.38	426.00	404.70	2,060.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	29.840	ลบ.ม.	2,140.19	63,863.26	419.00	12,502.96	76,366.22	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	181.900	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	25,284.10	25,284.10	
	- ไม้แบบ	145.520	ลบ.ฟ.	495.33	72,080.42	0.00	0.00	72,080.42	
	- ไม้ค้ำยัน	43.660	ลบ.ฟ.	448.60	19,585.87	0.00	0.00	19,585.87	
	- ตะปู	5.460	กก.	35.51	193.88	0.00	0.00	193.88	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	488.460	กก.	20.77	10,145.31	4.40	2,149.22	12,294.53	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	301.740	กก.	19.48	5,877.89	3.60	1,086.26	6,964.15	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 40)	819.080	กก.	18.56	15,202.12	3.60	2,948.69	18,150.81	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 20 มม. (SD 40)	745.380	กก.	19.49	14,527.45	3.10	2,310.68	16,838.13	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 25 มม. (SD 40)	1,024.100	กก.	19.59	20,062.11	3.10	3,174.71	23,236.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	101.360	กก.	59.58	6,039.02	0.00	0.00	6,039.02	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	5,533.63	229,721.02	37,642.80	116,302.32	346,023.34	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	2,353.920	กก.	20.11	47,337.33	10.00	23,539.20	70,876.53	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 101.6 มม. หนา 3.2 มม.	1,281.960	กก.	35.00	44,868.60	12.00	15,383.52	60,252.12	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 60.5 มม. หนา 3.2 มม.	1,470.810	กก.	35.00	51,478.35	10.00	14,708.10	66,186.45	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 48.6 มม. หนา 2.3 มม.	811.960	กก.	35.00	28,418.60	12.00	9,743.52	38,162.12	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J Bolt ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	112.000	ชุด	500.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
	- Plate ขนาด 0.50x0.50 ม.หนา 20 มม.	14.000	แผ่น	1,800.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 1	56.000	แผ่น	100.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 2	28.000	แผ่น	80.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	- เสာ WF ขนาด 350x350x137 kg/m	12,179.300	กก.	35.00	426,275.50	10.00	121,793.00	548,068.50	
	- Bolt ขนาด Ø 25 มม.	112.000	ชุด	300.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- Plate ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 15 มม.	28.000	แผ่น	400.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- ทาสีกันสนิม	557.320	ตร.ม.	54.09	30,145.43	38.00	21,178.16	51,323.59	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กgrupพรรณ	-	-	3,394.20	762,363.81	92.00	206,345.50	968,709.31	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม.	352.000	ตร.ม.	280.00	98,560.00	70.00	24,640.00	123,200.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผนัง Metal sheet หนา 0.4 มม. พร้อมโครงเคร่า	26.200	ตร.ม.	450.00	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	730.00	110,350.00	70.00	24,640.00	134,990.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer unit 14 ช่อง	1.000	ชุด	4,140.00	4,140.00	828.00	828.00	4,968.00	
	- MCCB 63AT/63AF, 2P, Ic 10kA	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	1,925.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 16A, 1P, Ic 6kA	7.000	ตัว	259.00	1,813.00	110.00	770.00	2,583.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	2.000	ตัว	259.00	518.00	110.00	220.00	738.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.000	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	20.000	ม.	38.95	779.00	16.00	320.00	1,099.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.000	ม.	31.25	625.00	25.00	500.00	1,125.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.000	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	โคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED 100 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 16,000 ลูเมน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	650.00	6,500.00	51,500.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย และหน้ากากกันน้ำ	10.000	ชุด	821.00	8,210.00	115.00	1,150.00	9,360.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	1,140.000	ม.	9.01	10,271.40	7.00	7,980.00	18,251.40	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	325.000	ม.	13.59	4,416.75	10.00	3,250.00	7,666.75	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx16 Sq.mm.	50.000	ม.	85.53	4,276.50	25.00	1,250.00	5,526.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	471.000	ม.	31.03	14,615.13	22.00	10,362.00	24,977.13	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 25 mm. (1")	24.000	ม.	63.70	1,528.80	28.00	672.00	2,200.80	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	30.000	ม.	118.07	3,542.10	32.00	960.00	4,502.10	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	10.000	ม.	10.00	100.00	3.00	30.00	130.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	15.000	ม.	24.00	360.00	19.00	285.00	645.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า Service Entrance Caps ขนาด 1"	2.000	หัว	55.50	111.00	16.65	33.30	144.30	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย	1.000	งาน	3,900.54	3,900.54	0.00	0.00	3,900.54	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	20,890.17	113,377.22	6,775.65	39,979.30	153,356.52	
	งานอื่นๆ								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 13.5)	14.000	ท่อน	230.38	3,225.32	100.00	1,400.00	4,625.32	
	- รางระบายน้ำสแตนเลสพร้อมโครงคร่าว	60.100	ม.	4,000.00	240,400.00	0.00	0.00	240,400.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	4,230.38	243,625.32	100.00	1,400.00	245,025.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,848,104.49	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคารอเนกประสงค์ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					315,890.36	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					932,872.28	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					197,667.50	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					167,287.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,914,012.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



กลุ่มงาน/งาน

อาคารอเนกประสงค์ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ		รวม					300,294.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,914,012.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,914,012.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมพร้อมซ่อมแซมกลับคืนสภาพเดิม								
	- เสาค้ำเหล็ก FS220x4000x500x500	14.000	ต้น	0.00	0.00	1,425.00	19,950.00	19,950.00	
	- ดินซุด	31.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,528.00	3,528.00	
	- ทราดย้าย	.760	ลบ.ม.	514.02	390.65	104.00	79.04	469.69	
	- คอนกรีตหยาบ	.760	ลบ.ม.	1,742.51	1,324.30	426.00	323.76	1,648.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	27.030	ลบ.ม.	2,140.19	57,849.33	419.00	11,325.57	69,174.90	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	171.960	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,902.44	23,902.44	
	- ไม้แบบ	137.570	ลบ.ฟ.	495.33	68,142.54	0.00	0.00	68,142.54	
	- ไม้ค้ำยัน	41.270	ลบ.ฟ.	448.60	18,513.72	0.00	0.00	18,513.72	
	- ตะปู	5.160	กก.	35.51	183.23	0.00	0.00	183.23	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	380.970	กก.	20.77	7,912.74	4.40	1,676.27	9,589.01	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	266.530	กก.	19.48	5,192.00	3.60	959.51	6,151.51	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 40)	910.100	กก.	18.56	16,891.45	3.60	3,276.36	20,167.81	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 20 มม. (SD 40)	553.000	กก.	19.49	10,777.97	3.10	1,714.30	12,492.27	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 25 มม. (SD 40)	948.000	กก.	19.59	18,571.32	3.10	2,938.80	21,510.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	91.760	กก.	59.58	5,467.06	0.00	0.00	5,467.06	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	5,533.63	211,216.31	37,642.80	104,674.05	315,890.36	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	3,752.000	กก.	19.03	71,400.56	10.00	37,520.00	108,920.56	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 101.6 มม. หนา 3.2 มม.	1,397.000	กก.	35.00	48,895.00	12.00	16,764.00	65,659.00	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 60.5 มม. หนา 3.2 มม.	1,779.560	กก.	35.00	62,284.60	12.00	21,354.72	83,639.32	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 48.6 มม. หนา 2.3 มม.	616.520	กก.	35.00	21,578.20	12.00	7,398.24	28,976.44	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J Bolt ขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	96.000	ชุด	500.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- Plate ขนาด 0.50x0.50 ม.หนา 20 มม.	12.000	แผ่น	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 1	48.000	แผ่น	100.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- แผ่นเหล็กเพิ่มรอยเชื่อม 2	24.000	แผ่น	80.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- เสာ WF ขนาด 350x350x137 kg/m	10,440.000	กก.	35.00	365,400.00	10.00	104,400.00	469,800.00	
	- Bolt ขนาด Ø 25 มม.	96.000	ชุด	300.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- Plate ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 15 มม.	24.000	แผ่น	400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ทาสีกันสนิม	664.100	ตร.ม.	54.09	35,921.16	38.00	25,235.80	61,156.96	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กอุปพรรณ	-	-	3,393.12	720,199.52	94.00	212,672.76	932,872.28	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม.	524.290	ตร.ม.	280.00	146,801.20	70.00	36,700.30	183,501.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผนัง Metal sheet หนา 0.4 มม. พร้อมโครงเคร่า	31.480	ตร.ม.	450.00	14,166.00	0.00	0.00	14,166.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	730.00	160,967.20	70.00	36,700.30	197,667.50	
	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer unit 14 ช่อง	1.000	ชุด	4,140.00	4,140.00	828.00	828.00	4,968.00	
	- MCCB 63AT/63AF, 2P, Ic 10kA	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	1,925.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 16A, 1P, Ic 6kA	8.000	ตัว	259.00	2,072.00	110.00	880.00	2,952.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	2.000	ตัว	259.00	518.00	110.00	220.00	738.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.000	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	20.000	ม.	38.95	779.00	16.00	320.00	1,099.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.000	ม.	31.25	625.00	25.00	500.00	1,125.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อต่อสายกราวนด์ Ground Pit Concrete	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.000	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	โคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED 100 วัตต์ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 16,000 ลูเมน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.000	ชุด	4,500.00	54,000.00	650.00	7,800.00	61,800.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย และหน้ากากกันน้ำ	8.000	ชุด	821.00	6,568.00	115.00	920.00	7,488.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	1,315.000	ม.	9.01	11,848.15	7.00	9,205.00	21,053.15	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	316.000	ม.	13.59	4,294.44	10.00	3,160.00	7,454.44	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx16 Sq.mm.	50.000	ม.	85.53	4,276.50	25.00	1,250.00	5,526.50	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	528.000	ม.	31.03	16,383.84	22.00	11,616.00	27,999.84	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 25 mm. (1")	24.000	ม.	63.70	1,528.80	28.00	672.00	2,200.80	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	30.000	ม.	118.07	3,542.10	32.00	960.00	4,502.10	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	10.000	ม.	10.00	100.00	3.00	30.00	130.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	15.000	ม.	24.00	360.00	19.00	285.00	645.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเท้า Service Entrance Caps ขนาด 1"	2.000	หัว	55.50	111.00	16.65	33.30	144.30	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย	1.000	งาน	4,222.78	4,222.78	0.00	0.00	4,222.78	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	21,212.41	124,539.61	5,975.65	42,748.30	167,287.91	
	งานอื่นๆ								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 13.5)	13.000	ท่อน	230.38	2,994.94	100.00	1,300.00	4,294.94	
	- รางระบายน้ำสแตนเลสพร้อมโครงคร่าว	74.000	ม.	4,000.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	4,230.38	298,994.94	100.00	1,300.00	300,294.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,914,012.99	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:22



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	1209/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 1	1,826,916.20	1.3012	2,377,183.35	
รวมค่าก่อสร้าง				2,377,183.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,377,183.35 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

อาคารอเนกประสงค์ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองวิทยาคาร ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองวิทยาคาร ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

8

หน้า


คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,377,183.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,377,183.35 บาท ต่อ 1 หน่วย




แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ 2
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	1209/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 2	1,848,104.49	1.3012	2,404,753.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,404,753.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,404,753.56 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

อาคารอเนกประสงค์ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า


คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,404,753.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,404,753.56 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเนกประสงค์ 3		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่	1209/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเนกประสงค์ 3	1,914,012.99	1.3012	2,490,513.70	
รวมค่าก่อสร้าง				2,490,513.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,490,513.70 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน

อาคารอเนกประสงค์ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,490,513.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,490,513.70 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ 1209/2568
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


 (บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (คณิสันท์ ณะชัยขันธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปาลชาติ ปรีชาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:40:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านแลง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

1209/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	อาคารอเนกประสงค์ 1		รวม					918,600.00	
2	อาคารอเนกประสงค์ 2		รวม					947,850.00	
3	อาคารอเนกประสงค์ 3		รวม					700,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,566,950.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,566,950.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล
07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารอเนกประสงค์ 1								
	1.1 เสาค้ำเหล็กFS355x4000x750x750	14.000	ตัน	64,200.00		0.00	0.00	898,800.00	
	1.2 พัดลมติดผนังขนาด30นิ้วอาคารอเนกประสงค์1	6.000	ชุด	3,300.00		0.00	0.00	19,800.00	
	รวมค่าอาคารอเนกประสงค์ 1	-	-	67,500.00	918,600.00	0.00	0.00	918,600.00	
2	อาคารอเนกประสงค์ 2								
	2.1 เสาค้ำเหล็กFS220x4000x500x500	19.000	ตัน	48,150.00		0.00	0.00	914,850.00	
	2.2 พัดลมติดผนังขนาด30นิ้วอาคารอเนกประสงค์2	10.000	ชุด	3,300.00		0.00	0.00	33,000.00	
	รวมค่าอาคารอเนกประสงค์ 2	-	-	51,450.00	947,850.00	0.00	0.00	947,850.00	
3	อาคารอเนกประสงค์ 3								
	3.1 พัดลมติดผนังขนาด30นิ้ว	8.000	ชุด	3,300.00		0.00	0.00	26,400.00	
	3.2 เสาค้ำเหล็กFS220x4000x500x500	14.000	ตัน	48,150.00		0.00	0.00	674,100.00	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:37



หน้า 2


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอาคารนอกประสงค์ 3	-	-	51,450.00	700,500.00	0.00	0.00	700,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ศัลลณีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:37



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแลง	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่	1209/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 1	918,600.00	0.00	918,600.00	
2	อาคารอเนกประสงค์ 2	947,850.00	0.00	947,850.00	
3	อาคารอเนกประสงค์ 3	700,500.00	0.00	700,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,566,950.00	




แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแลง	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่	1209/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(คณิสันท์ ณะชัยขันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาลชาติ ปรีชาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่	1209/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,377,183.35 บาท	2,377,183.35	
2	อาคารอเนกประสงค์ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 2,404,753.56 บาท	2,404,753.56	
3	อาคารอเนกประสงค์ 3 จำนวน 1.000 หลังละ 2,490,513.70 บาท	2,490,513.70	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,566,950.00	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:41:24



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่	1209/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		
		9,839,400.61	



ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:41:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแลง	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่	1209/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คณิสันท์ รัชชัยจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปาลชาติ ปรีชาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

07 กุมภาพันธ์ 2568 15:41:24



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑, ๒ และ ๓ โดยก่อสร้างงานฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑, ๒ และ ๓ โดยติดตั้งเสาเหล็กพร้อมโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑, ๒ และ ๓ โดยมุงหลังคาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑, ๒ และ ๓ โดยเดินระบบสายไฟพร้อมติดตั้งดวงโคมแล้วเสร็จ, งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ, งานติดตั้งพัดลมโครงแล้วเสร็จทั้งหมด, งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้กลับสู่สภาพเดิม, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด, ทำความสะอาดส่วนที่ก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า

ข้อกำหนด

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

