

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายมนัส พึ่งขจร นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

รท.หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๖.๒. นางศศิชา ธรรมศรี นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการฯ

๖.๓. นายวุฒิชัย วรรณชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14/62 อนุมัติ 23 ก.ค.62)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 8103/2562 จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว	1,598,148.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,598,148.14	
	ราคากลาง	1,555,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันห้าบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




(นายมนัส พึ่งจร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ




(นางศศิชา ธรรมศรี)

นายช่างโยธาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14/62 อนุมัติ 23 ก.ค.62)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำอ้น มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลบายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8103/2562 จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาวินาที 20 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,173,038.86	1.3624	1,598,148.14	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,598,148.14	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พุ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางศศิชา ธรรมศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14/62 อนุมัติ 23 ก.ค.62)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 8103/2562 จำนวน 8 แผ่น

รายละเอียดโครงการ ตามแบบ อบจ.รย.

กำหนดราคาค่าวันที่ 20 กันยายน 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นที่เดิม	2,100.00	ตร.ม.	-	-	10.53	22,113.00	22,113.00	
2	งานลูกรัง	448.00	ลบ.ม.	253.39	113,519.61	52.96	23,726.08	137,245.69	ลบ.ม.แน่น
3	ทรายรองพื้นทาง	105.00	ลบ.ม.	555.23	58,299.15	44.13	4,633.65	62,932.80	
4	งานคอนกรีต	315.00	ลบ.ม.	2,331.91	734,551.65	-	-	734,551.65	รวมค่าแรง
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6 มม.	2,100.00	ตร.ม.	58.00	121,800.00	5.00	10,500.00	132,300.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 15 มม.	543.52	ก.ก.	32.07	17,430.68	3.300	1,793.61	19,224.29	
	- RB Ø 19 มม.	169.48	ก.ก.	33.50	5,677.58	2.900	491.49	6,169.07	
	- DB Ø 16 มม.	486.50	ก.ก.	18.34	8,922.41	3.300	1,605.45	10,527.86	
7	แบบเหล็ก	525.00	ม.	10.00	5,250.00	20.60	10,815.00	16,065.00	
8	วัสดุอุดรอยต่อ				-		-		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	350.00	ม.	-	-	22.41	7,843.50	7,843.50	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	420.00	ม.	-	-	13.65	5,733.00	5,733.00	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	2,100.00	ตร.ม.	-	-	8.73	18,333.00	18,333.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,173,038.86	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พึ่งจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางศศิชา ธรรมศรี)

นายช่างโยธาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวุฒิชัย วรรณชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบัว

หมู่ที่ ๕ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

แบ่งงวดงาน ๑ งวด

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
- ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

