

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองต้าย - ลงฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้

อำเภอปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองต้าย - ลงฝาย หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,350,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 1,560

ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบบอจราย)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 1,048,262.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ คำทราย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มนัส พึ่งขจร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณัฐรัตน์ สิทธิโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ณัฐรัตน์ สิทธิโชค

28 พฤศจิกายน 2566 09:57:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาห้วย - ลงฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับพื้นที่เดิม	ตร.ม.	1,768.000	10.84	19,165.12	1.3642	14.78	26,145.05
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	78.000	833.27	64,995.06	1.3642	1,136.74	88,666.26
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,560.000	415.32	647,899.20	1.3642	566.57	883,864.08

ณัฐรัตน์ สิทธิโชค

28 พฤศจิกายน 2566 09:59:05



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาหัย - ลงฝ่าย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมนพัฒนา

จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	48.000	85.12	4,085.76	1.3642	116.12	5,573.79
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	264.000	66.95	17,674.80	1.3642	91.33	24,111.96
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	260.000	56.11	14,588.60	1.3642	76.54	19,901.76
รวมราคากลาง								1,048,262.90

ณัฐรัตน์ สิทธิโชค


28 พฤศจิกายน 2566 09:59:05



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาหัย - ลงฝ่าย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(มนัส พงขจร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติพงษ์ คำทราย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐรัตน์ สติธิโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐรัตน์ สติธิโชค

28 พฤศจิกายน 2566

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาห้วย - ลงฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับบดอัดพื้นทางเดิม, งานลงทรายหยาบ, งานวางเหล็กตะแกรง, งานเทคอนกรีตถนน, งานตัดรอยต่อหยอดยาง, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลืตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

